

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty Budowlane			
1	d.1 kalk. własna	Demontaż mebli, pawlaczy w zabudowie	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
2	d.1 kalk. własna	Rozbiórka ścianki z płyt drewnianych w pokoju	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
3	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	1134-02				
	analogia	168.90	m ²	168.90	
				RAZEM	168.90
4	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	1134-01				
	analogia	41.5	m ²	41.50	
				RAZEM	41.50
5	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1	1204-08	168.90+41.5	m ²	210.40	
				RAZEM	210.40
6	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.1	0713-01	Krotność = 2			
		168.90	m ²	168.90	
				RAZEM	168.90
7	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
d.1	0713-02	Krotność = 2			
		41.5	m ²	41.50	
				RAZEM	41.50
8	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie ścian wewnętrznych farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem powierzchni pod malowanie	m ²		
d.1	1503-02				
	kalk. własna	198.90	m ²	198.90	
				RAZEM	198.90
9	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie sufitów farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem powierzchni pod malowanie, skucie luźnych fragmentów tynku, uzupełnienie ubytków, przecieranie tynków, gruntowanie.	m ²		
d.1	1503-01				
	kalk. własna	41.5	m ²	41.50	
				RAZEM	41.50
10		Demontaż starych paneli podłogowych w pokojach	kpl.		
d.1	kalk. własna	1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
11	KNR 4-01	Przybicie do podłóg płyt "OSB" gr.. 6-8 mm	m ²		
d.1	0820-03				
	analogia	37	m ²	37.00	
				RAZEM	37.00
12	KNR-W 2-02	Ułożenie wykładziny rulonowej z PCV z warstwą izolacyjną metodą zgrzewaną wraz z przygotowaniem podłoża poprzez zerwanie i utylizacją płytek PCW, wyrównanie podłoża.	m ²		
d.1	1123-01				
	kalk. własna	37	m ²	37.00	
				RAZEM	37.00
13	KNR 4-01	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW - demontaż i montaż listew, należy ująć cenę wszystkich potrzebnych materiałów	m		
d.1	0817-05				
	analogia	63	m	63.00	
				RAZEM	63.00
14		Zerwanie okładzin ściennych w kuchni i łazience (boazerie, płytki, itp.)	szt		
d.1	kalk. własna	1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
15		Demontaż starych paneli sufitowych	kpl.		
d.1	kalk. własna	1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
16	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
d.1	0701-02	2	m ²	2.00	
				RAZEM	2.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 4-01 d.1 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		5	m ²	5.00	
				RAZEM	5.00
18	TZKNBK XII d.1 0417-97 analogia	Demontaż ościeżnic drewnianych i stalowych	m ²		
		2.05*0.9*2	m ²	3.69	
				RAZEM	3.69
19	KNR-W 2-02 d.1 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
20	KNR 2-02 d.1 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne (w tym drzwi do łazienki z kratką wentylacyjną o normatywnych wymiarach)	m ²		
		0.8*2.05*3	m ²	4.92	
				RAZEM	4.92
21	KNR 2-02 d.1 1017-01 kalk. własna	Wymiana drzwi wewnętrznych wejściowych do mieszkania na nowe z blachy, ocieplone, fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicami stalowymi i obróbką ob-sadzenia. (Drzwi z akcesoriami: progi, okucia, klamki, zamki, wkładki) - drzwi do lokalu	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
22	d.1 kalk. własna	Montaż podokienników	szt		
		2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
23	d.1 kalk. własna	Oczyszczenie i regulacja stolarki okiennej	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
24	KNR 2 d.1 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - łazienka	m ²		
		4.5	m ²	4.50	
				RAZEM	4.50
25	KNR 0-41 d.1 0104-01 analogia	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami	m		
		3.8	m	3.80	
				RAZEM	3.80
26	KNR 0-29 d.1 0640-03 analogia	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody bez ciśnienia - uszczelnienie folią w płynie	m ²		
		4	m ²	4.00	
				RAZEM	4.00
27	NNRNKB 202 d.1 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		4	m ²	4.00	
				RAZEM	4.00
28	NNRNKB 202 d.1 2807-05 analogia	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek o wym. 30x60 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m ² - płytki ceramiczne	m ²		
		4	m ²	4.00	
				RAZEM	4.00
29	KNR 3 d.1 0608-04	Licowanie ścian płytkami kamionkowymi 30x30 cm układanymi przy zast.masy kle-jącej na gotowym i wyrównanym podłożu	m ²		
		4.8	m ²	4.80	
				RAZEM	4.80
30	d.1 kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic, balustrad, podokienników, itp.	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
31	d.1 kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów metalowych: grzejniki, rury wodne, kanalizacyjne, gazowe, elementy skrzynek itp: - nakłady na jedno mieszkanie	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
32	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33		Malowanie lamperii w kuchni i w łazience	kpl.		
d.1	kalk. własna	1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
34	KNR 4-01	Mycie lokalu po przeprowadzonym remoncie, wywóz i utylizacja śmieci.	kpl		
d.1	1215-08				
	kalk. własna	1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
35		Wywiezienie gruzu	m ³		
d.1	kalk. własna	1.8	m ³	1.80	
				RAZEM	1.80