

Załącznik nr 7.7.3)

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|--|---|---|---------------------|--------------|---------------|
| Remont lokalu mieszkalnego - własność Gmina | | | | | |
| 1 | KNR 2-02 1112-03 kalk. własna | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, panele itp - demontaż, wywóz i utylizacja | kpl | | |
| | | 1 | kpl | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 2 | KNR 4-04 0504-03 | Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych w łazience, kuchni i przedpokoju | m ² | | |
| | | 7 | m ² | 7.000 | |
| | | | | RAZEM | 7.000 |
| 3 | KNR 4-01 0205-05 analiza indywidualna | Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m ² - uzupełnienie i wyrównanie nierówności podłogi z zastosowaniem kleju i siatki | m ² p.u. | | |
| | | 55.15 | m ² p.u. | 55.150 | |
| | | | | RAZEM | 55.150 |
| 4 | KNR 2-02 1112-05 kalk. własna | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulonowe o gr min 2 mm - PCV wraz z listwami przypodłogowymi drewnianymi lub drewnopochopnymi z MDF (ułożone na parkiecie) | m ² p.u. | | |
| | | 55.15 | m ² p.u. | 55.150 | |
| | | | | RAZEM | 55.150 |
| 5 | KNR 4-04 0504-03 | Rozebranie płytek ceramicznych na ścianach i podłogach - wszystkie płytki w lokalu | m ² | | |
| | | 5 | m ² | 5.000 | |
| | | | | RAZEM | 5.000 |
| 6 | kalk. własna | Rozbiórka, wywóz i utylizacja paneli ściennych, tapet itp w całości lokalu | kpl | | |
| | | 1 | kpl | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 7 | kalk. własna | Dorobienie 2 kompletów kluczy do lokalu mieszkalnego, klatki schodowej i pomieszczeń przynależnych | kpl | | |
| | | 1 | kpl | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 8 | KNR AT-27 0401-03 analiza | Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa (gr. 1 mm x krotność = 2) z poli-merowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie (łazienka) | m ² | | |
| | | Krotność = 2 | m ² | 6.500 | |
| | | 6.5 | | RAZEM | 6.500 |
| 9 | NNRNKB 202 2805-06 analiza | (z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m ² (łazienka) | m ² | | |
| | | 6.5 | m ² | 6.500 | |
| | | | | RAZEM | 6.500 |
| 10 | NNRNKB 202 2809-01 analiza | (z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 10x60 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m ² (łazienka) | m | | |
| | | 8 | m | 8.000 | |
| | | | | RAZEM | 8.000 |
| 11 | kalk. własna | Rozbiórka i utylizacja schowka | kpl | | |
| | | 1 | kpl | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 12 | kalk. własna | Rozebranie i wywiezienie pozostałości po piecu kaflowym | kpl | | |
| | | 1 | kpl | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 13 | kalk. własna | Miejscowe odbicie tynków wewnętrznych wykonanych z zaprawy wapiennej lub cementowo - wapiennej o powierzchni odbicia do 5 m ² - pęknięcia, ubytki i odspojenia tynków - dotyczy całości lokalu /ściany, sufit/ - | kpl | | |
| | | 1 | kpl | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 14 | kalk. własna | Uzupełnienie tynków po dokonanych zbiciach głuchych tynków i demontażu boazerii, na ścianach i sufitach - dotyczy całości lokalu /ściany, sufit/ | kpl | | |
| | | 1 | kpl | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 15 | KNR 4-01 0713-01 kalk. własna | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach | m ² p.u. | | |
| | | 55.15 | m ² p.u. | 55.150 | |
| | | | | RAZEM | 55.150 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|---------------------------------------|--|---------------------|--------------|---------------|
| 16 | KNR 4-01 1204-08 kalk. własna | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m ² p.u. | | |
| | | 55.15 | m ² p.u. | 55.150 | |
| | | | | RAZEM | 55.150 |
| 17 | NNRNKB 202 1134-02 kalk. własna | Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe - Ściany | m ² p.u. | | |
| | | 55.15 | m ² p.u. | 55.150 | |
| | | | | RAZEM | 55.150 |
| 18 | KNR 4-01 1204-02 kalk. własna | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m ² p.u. | | |
| | | 55.15 | m ² p.u. | 55.150 | |
| | | | | RAZEM | 55.150 |
| 19 | NNRNKB 202 1134-01 analogia | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - sufity | m ² p.u. | | |
| | | 55.15 | m ² p.u. | 55.150 | |
| | | | | RAZEM | 55.150 |
| 20 | KNR 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - sufity | m ² p.u. | | |
| | | 55.15 | m ² p.u. | 55.150 | |
| | | | | RAZEM | 55.150 |
| 21 | kalk. własna | Dwukrotne malowanie farbą olejną ścian łazienki, kuchni oraz podokienników, | szt. | | |
| | | 2 | szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 22 | kalk. własna | Czyszczenie grzejników | kpl | | |
| | | 1 | kpl | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 23 | kalk. własna | Regulacja stolarki okiennej | szt. | | |
| | | 3 | szt. | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 24 | kalk. własna | Montaż nowych parapetów PCV | szt. | | |
| | | 3 | szt. | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 25 | kalk. własna | Montaż nawiewników okiennych - higrosterowanych | szt. | | |
| | | 2 | szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 26 | KNR-W 2-02 1025-01 | Ościeżnice stalowe dla drzwi wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 - drzwi zewnętrzne wejściowe do lokalu | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 27 | KNR 2-02 1019-01 analogia | Skrzydła drzwiowe stalowe zewnętrzne - wewnątrzkatkowe, wejściowe pełne jednokształne o powierzchni do 2.0 m ² fabrycznie wykończone, 24 mies. gwarancji: - pełne skrzydło, - grubość skrzydła w wersji przylgowej min 56 mm ±1mm; - zewnętrzna powierzchnia z blachy ocynkowanej pokrytej drewnopodobną folią PCV, - wypełnienie termoizolacyjne z polistyrenu ekspandowanego, - kolor skrzydła brązowy lub w odcieniach brązu, - z ościeżnicą metalową malowaną proszkowo, - próg metalowy ze stali nierdzewnej; - wyposażone w wizjer i 2 zamki trójbolcowe wraz z okuciami - wyposażone w 3 zawiasy trójdzielne, - uszczelki gumowe, - wyposażone w blokady antywyważeniowe., - otwierane do wewnątrz, - skrzydło z możliwością skrócenia. 1*2.05 | m ² | | |
| | | | m ² | 2.050 | |
| | | | | RAZEM | 2.050 |
| 28 | KNR-W 2-02 1025-01 | Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych - malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 | szt. | | |
| | | 3 | szt. | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|--|--|----------------|--------------|--------------|
| 29 | KNR 2-02 1017-02 analogia | Skrzydła drzwiowe płytowe z przeszklaniem o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi wewnętrzne lokalowe | szt | | |
| | | 3 | szt | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 30 | KNR-W 2-02 1025-01 | Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 - drzwi wewnętrzne lokalowe - łazienkowe | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 31 | KNR 2-02 1017-02 analogia | Skrzydła drzwiowe płytowe pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi łazienkowe | szt | | |
| | | 1 | szt | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 32 | KNR 0-19 0928-10 wycena indywidualna | Demontaż okna łazienkowego (uzupełnienie przestrzeni płytą g-k i wygipsowanie) | szt | | |
| | | 1 | szt | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 33 | KNR 4-01 0108-09 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km | m ³ | | |
| | | 1 | m ³ | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 34 | KNR 4-01 0108-10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km | m ³ | | |
| | | 1 | m ³ | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |