
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45332000-3

Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

NAZWA INWESTYCJI: Wdrożenie systemu do zdanego odczytu wodomierzy

ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA: Gmina Bojadła

ADRES INWESTORA: Ul. Sulechowska 35
66-130 Bojadła

BRANŻE: OGÓLNOBUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

OGÓLNOBUDOWLANA mgr inż. Krzysztof Pastucha

DATA OPRACOWANIA: 2026-02-18

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

2026-02-18

Data zatwierdzenia

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zakup i montaż wodomierzy do zdalnego odczytu z modułem radiowym wraz z niezbędnymi przeróbkami instalacji w miejscowościach Klenica, Bojadła, Pyrnik, Młynkowo, Bełcze, Przewóz, Wirówek, Kartno wraz z zakupem systemu do odczytu w ramach zadania

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		WYMIANA WODOMIERZY			
1 d.1	KSNR 8 0115-01 analogia	Wymiana wodomierza. Montaż wodomierza jednostrumieniowego hermetycznego z zamontowanym modułem radiowym o DN15	szt.		
		395	szt.	395,00	
				RAZEM	395,00
2 d.1	KSNR 8 0115-01 analogia	Wymiana wodomierza. Montaż wodomierza jednostrumieniowego hermetycznego z zamontowanym modułem radiowym o DN20	szt.		
		501	szt.	501,00	
				RAZEM	501,00
3 d.1	KSNR 8 0115-01 analogia	Wymiana wodomierza. Montaż wodomierza jednostrumieniowego hermetycznego z zamontowanym modułem radiowym o DN25	szt.		
		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
4 d.1	KSNR 8 0115-01 analogia	Wymiana wodomierza. Montaż wodomierza jednostrumieniowego hermetycznego z zamontowanym modułem radiowym o DN40	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
5 d.1	KSNR 8 0115-01 analogia	Wymiana wodomierza. Montaż wodomierza jednostrumieniowego hermetycznego z zamontowanym modułem radiowym o DN50 kołnierzowy	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
6 d.1	KSNR 8 0115-01 analogia	Wymiana wodomierza. Montaż wodomierza jednostrumieniowego hermetycznego z zamontowanym modułem radiowym o DN65 kołnierzowy	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
7 d.1	KNR AT-47 0104-03 analogia	Zawór zwrotny antyskażeniowy instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		poz.1	szt.	395,00	
				RAZEM	395,00
8 d.1	KNR AT-47 0104-03 analogia	Zawór zwrotny antyskażeniowy instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
		poz.2	szt.	501,00	
				RAZEM	501,00
9 d.1	kalk. własna	Zestaw do radiowego odczytu. Wdrożenie systemu oraz szkolenie personelu wraz z pomocą zdalną	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
10 d.1	KSNR 8 0115-01 analogia	Wymiana wodomierza. Montaż wodomierza jednostrumieniowego hermetycznego z zamontowanym modułem radiowym o DN25	szt.		
		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00