
PRZEDMIAR ROBÓT branża elektryczna

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa węzła przesiadkowego w miejscowości Mełgiew,
gm. Mełgiew - Budowa stacji ładowania

ADRES INWESTYCJI: Mełgiew, pow. świdnicki, woj. lubelskie

NAZWA INWESTORA: Gmina Mełgiew

ADRES INWESTORA: ul. Partyzancka 2, 21-007 Mełgiew.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Paweł Wojczuk

DATA OPRACOWANIA: luty 2025r.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Zasilanie dostawa i montaż ładowarki pojazdów elektrycznych.			
1 d.1	KNNR 5 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
2 d.1	KNNR 5 0701-01	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. I-II	m3		
		316 * 0,7 * 0,4	m3	88,480	
				RAZEM	88,480
3 d.1	KNNR 5 0702-01	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. I-II	m3		
		316 * 0,7 * 0,4	m3	88,480	
				RAZEM	88,480
4 d.1	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm	m		
		316	m	316,000	
				RAZEM	316,000
5 d.1	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm	m		
		29	m	29,000	
				RAZEM	29,000
6 d.1	KNNR 5 0707-05	Układanie kabli o masie do 5.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m		
		316	m	316,000	
				RAZEM	316,000
7 d.1	KNNR 5 0726-11	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 120 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
8 d.1	KNNR 5 0401-01	Złącza kablowe typu ZK1a 200 A	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
9 d.1		Dostawa i montaż ładowarki pojazdów elektrycznych 2c22,0kW	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
10 d.1		Uziom szpilkowy	kpl.		
		8	kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000
11 d.1	KNNR 5 0605-01	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu I-II	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
12 d.1	KNNR 5 0724-01	Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypianiem w gruncie nienawodnionym kat.I-II	m3		
		4	m3	4,000	
				RAZEM	4,000
13 d.1	KNNR 5 0723-01	Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 100 mm pod obiektami	m		
		29	m	29,000	
				RAZEM	29,000
2		Prace dodatkowe			
14 d.2		Prace dodatkowe	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Przedmiar		2
1 Zasilanie dostawa i montaż ładowarki pojazdów elektrycznych.		2
2 Prace dodatkowe		2
Spis treści		3