

Przedmiar robót

Obiekt	Remont drogi gminnej nr 117633E ul. Sadowej w Wieluniu
Kod CPV	45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby 45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
Lokalizacja	dz. nr ewid. 301 obręb 15, m. Wieluń
Inwestor	Gmina Wieluń, Pl. Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń

Kosztorys sporządzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii (Dz.U z 2021r. poz. 2458) z dnia 20 grudnia 2021r.

Każdy oferent przed złożeniem oferty przetargowej zobowiązany jest do zapoznania się z dokumentacją projektową w celu dokładnej analizy rzeczowego i ilościowego zakresu robót oraz uwzględnienie w ofercie ewentualnych robót koniecznych do wykonania, a nie uwzględnionych w przedmiarze robót, a wynikających z projektu oraz oczekiwań Inwestora, który winien udzielić takiej informacji w zakresie szczegółowych oczekiwań i zaleceń niezależnie od przyjętego przedmiaru robót.

Tabela przedmiaru robót

Remont drogi gminnej nr 117633E ul. Sadowej w Wieluniu

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Roboty rozbiórkowe i ziemne		
1	KNR 2-31 0811/03		Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej z częściowym składowaniem (85% kostki z rozbiórki) oraz wywozem pozostałego materiału	m2	1.002
2	KNR 2-31 0813/03		Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej z ławą betonową wraz z wywozem materiału	m	318
3	KNR 2-31 0802/07		Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego wraz z wywozem materiału	m2	1.002
			Krawężniki		
4	KNR 2-31 0402/04		Ława betonowa z oporem pod krawężniki		
			318*0,075	m3	23,85
			razem	m3	23,85
5	KNR 2-31 0403/03		Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	318
			Konstrukcja drogi		
6	KNR 2-31 0103/04		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	1.002
7	KNNR 6 0111/01		Warstwa z mieszanki związanej cementem gr. 20cm C1,5/2 wg WT-5 2010	m2	1.002
8	KNR 2-31 0114/05		Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 gr.12cm z wyłączeniem kr.wapiennych	m2	1.002
9	KNR 2-31 0114/06 (potrącenie 3x)		Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa gr. 15cm z wyłączeniem kr.wapiennych - za każdy dalszy 1cm	m2	1.002
10	KNR 2-31 0511/03		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 8cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm (założono 85% kostki z rozbiórki)	m2	851,7
11	KNR 2-31 0511/03		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 8cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm	m2	150,3
			Roboty inne		
12			Organizacja ruchu na czas robót	kpl	1