

Suwałki, 16 marca 2026 r.

ZliR.401.19.2026.KA

**Urząd Miejski w Suwałkach
Wydział Inwestycji
ul. Mickiewicza 1
16-400 Suwałki**

Dotyczy: Budowy sięgacza ul. W. Jagielly pomiędzy ul. Grunwaldzką a Filipowską w Suwałkach

W odpowiedzi na pismo z 10.03.2026 r., znak: I.7013.25.2026.TS Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z o.o. informuje, iż inwestycja może być realizowana na podstawie dokumentacji technicznej uzgodnionej przez Spółkę (uzgodnienie nr 34/2018 z 12.04.2018 r.), opracowanej w oparciu o warunki techniczne znak TT.4000-43/01/17 z dnia 13.03.2017 r. oraz warunków technicznych znak TT.4000-43D/01/17, z zastrzeżeniem poniższych warunków realizacji:

- 1) Zwieńczenia studni rewizyjnych i połączeniowych należy wykonać
 - z zastosowaniem zwęzek przystosowanych do przenoszenia obciążeń pionowych min. 300 kN (30 t),
 - z włączami kanałowymi żeliwnymi, okrągłymi, niewentylowanymi, o średnicy DN 600, z korpusem żeliwnym o wysokości min. 140 mm, głębokości osadzenia pokrywy w korpusie min. 50 mm oraz masie min. 130 kg; pokrywa luźna, bez zawiasów (dopuszcza się pokrywy z blokadą obrotu),
 - z regulacją wysokościową realizowaną przy użyciu betonowych pierścieni dystansowych oraz zaprawy szybkowiążącej o wytrzymałości na ściskanie po 60 minutach nie mniejszej niż 15 MPa,
 - włązy kanałowe należy obetonować wraz z pierścieniem betonowym,
 - należy stosować specjalne znakowanie włączów zawierające m.in. logo i nazwę Spółki. Szczegóły znakowania należy uzgodnić na etapie realizacji robót.
- 2) Regulację zwieńczeń kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą włączów na nowe należy wykonać zgodnie z parametrami określonymi w pkt 1.
- 3) Istniejącą i nową armaturę zabudowaną na rurociągu należy na nowo na stałe oznakować w terenie zgodnie z normą PN-B-09700:1986. Należy stosować tabliczki domiarowe aluminiowe o gr. min. 3 mm z tłoczonymi cyferkami. Tabliczki należy montować na słupkach betonowych o przekroju min. 14x14mm w kolorze biało - niebieskim lub punktach stałych m.in. słupach, ogrodzeniach.
- 4) Zdemontowane włązy oraz armaturę wodociągową dostarczyć, przekazać i rozładować w porozumieniu z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji. Materiały uszkodzone w sposób nienadający się do ponownego wykorzystania, po uzgodnieniu z PWiK w Suwałkach Sp. z o.o. należy przekazać do utylizacji.
- 5) Z uwagi na wykonane przyłącza, z zakresu realizacji należy wyłączyć odgałęzienie wodociągowe i kanalizacji sanitarnej do działki nr 30882.