
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont pomieszczeń budynku mieszkalnego Rządowej Agencji Rezerw
Strategiczných w Zalesiu - MIESZKANIE NR 4
ADRES INWESTYCJI: ul. Główna 4 Zalesie Golczowskie 32-310 Klucze dz. nr 45/5
NAZWA INWESTORA: Rządowa Agencja Rezerw Strategiczných
ADRES INWESTORA: 00-193 Warszawa ul. Stawki 2b
DATA OPRACOWANIA: 22.12.2025

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
22.12.2025

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1	Kalkulacja własna		Wykonanie przeglądu, sprawdzenia ciągłości przewodów, wykonanie korekt ułożonej instalacji elektrycznej w zakresie oprzewodowania i montażu puszek	kpl.		
			1,000	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
2	KNNR 5 0205-01		Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
			10,000	m	10,000	
					RAZEM	10,000
3	KNNR 5 1208-05		Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m ³		
			1,000	m ³	1,000	
					RAZEM	1,000
4	KNNR 5 1208-01		Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
			100,000	m	100,000	
					RAZEM	100,000
5	KNNR 5 1208-02		Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
			60,000	m	60,000	
					RAZEM	60,000
6	KNNR 5 0502-01		Montaż opraw oświetleniowych mieszkaniowych	kpl.		
			7,000	kpl.	7,000	
					RAZEM	7,000
7	KNNR 5 0306-02		Łączniki instalacyjne pt. 1 biegunowe	szt.		
			3,000	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
8	KNNR 5 0306-03		Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
			2,000	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
9	KNNR 5 0306-04		Łączniki instalacyjne schodowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
			3,000	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
10	KNNR 5 0306-04		Łączniki krzyżowe, podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
			1,000	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
11	KNNR 5 0308-02		Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym 16A, 250V, 2P+Z, montaż w puszcze elektroinstalacyjnej	szt.		
			16,000	szt.	16,000	
					RAZEM	16,000
12	KNNR 5 0308-05		Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
			8,000	szt.	8,000	
					RAZEM	8,000
13	KNNR 3 0304-01		Wykucie wnęk w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej z ich otynkowaniem	m ³		
			0,020	m ³	0,020	
					RAZEM	0,020
14	KNNR 5 0404-07		Montaż rozdzielnic RM	szt.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			1,000	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
15	KNNR 5 0407-01		Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach	szt.		
			6,000	szt.	6,000	
					RAZEM	6,000
16	KNNR 5 0407-03		Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 2-biegu - nowy w rozdzielnicach	szt.		
			3,000	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
17	KNNR 5 0410-02		Montaż wentylatora łazienkowego z zakupem i dostawą wentylatora	szt.		
			1,000	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
18	KNNR 5 0409-02 analogia		Montaż dzwonka	szt.		
			1,000	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
19	KNNR 4 0425-02		Grzejniki stalowe łazienkowe z grzałką	szt.		
			1,000	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
20	KNNR 5 1301-01		Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar		
			6,000	pomi ar	6,000	
					RAZEM	6,000
21	KNNR 5 1305-01		Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działania wyłącznika różnicowo-prądowego (pierwsza próba)	prób .		
			2,000	prób .	2,000	
					RAZEM	2,000