
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont pomieszczeń budynku mieszkalnego Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w Zalesiu - PIWNICE
ADRES INWESTYCJI: ul. Główna 4 Zalesie Golczowskie 32-310 Klucze dz. nr 45/5
NAZWA INWESTORA: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
ADRES INWESTORA: 00-193 Warszawa ul. Stawki 2b
BRANŻE: ELEKTRYCZNA
DATA OPRACOWANIA: 22.12.2025

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
22.12.2025

Data zatwierdzenia

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1	Kalkulacja własna	Demontaże istniejących elementów instalacji elektrycznej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNNR 5 1209-0504	Przebijanie otworów śr. 80 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.		
		18	otw.	18,000	
				RAZEM	18,000
3	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		145	m	145,000	
				RAZEM	145,000
4	KNNR 5 1207-05	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur RKL18, RS22 w cegle	m		
		55	m	55,000	
				RAZEM	55,000
5	KNNR 5 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt.		
		96	szt.	96,000	
				RAZEM	96,000
6	KNNR 5 0102-02	Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 23 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie	m		
		55	m	55,000	
				RAZEM	55,000
7	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		30	szt.	30,000	
				RAZEM	30,000
8	KNNR 5 0302-05	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 wylotach z zaciskami skrętnymi	szt.		
		25	szt.	25,000	
				RAZEM	25,000
9	KNNR 5 0202-01	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 2.5 mm ² układane w gotowych korytkach	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
10	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
		150 + 55	m	205,000	
				RAZEM	205,000
11	KNNR 5 1208-05	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m ³		
		1	m ³	1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNNR 5 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
		155	m	155,000	
				RAZEM	155,000
13	KNNR 5 1208-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
		45	m	45,000	
				RAZEM	45,000
14	KNNR 5 0502-01	Montaż opraw oświetleniowych piwnicznych szczelnych	kpl.		
		10	kpl.	10,000	
				RAZEM	10,000
15	KNNR 5 0502-01	Oprawy oświetleniowe piwnic z czujnikiem ruchu	kpl.		
		5	kpl.	5,000	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	5,000
16	KNNR 5 0502-01	Oprawy awaryjne i ewakuacyjne piwnic	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
17	KNNR 5 0306-02	Łączniki instalacyjne pt. 1 biegunowe	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
18	KNNR 5 0308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
19	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar		
		22	pomi ar	22,000	
				RAZEM	22,000
20	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działania wyłącznika różnicowo-prądowego (pierwsza próba)	prób .		
		2	prób .	2,000	
				RAZEM	2,000