
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
------------	--

NAZWA INWESTYCJI:	PROJEKT PRZEBUDOWY SANITARIATÓW WRAZ Z WYPOSAŻENIEM NA PARTERZE Z WYDZIELENIEM POMIESZCZENIA DOSTOSOWANEGO DO PRZEWIJANIA DOROSŁYCH OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI
-------------------	--

ADRES INWESTYCJI:	Urząd Miejski w Gliwicach ul. Zwycięstwa 21
-------------------	---

NAZWA INWESTORA:	Urząd Miejski w Gliwicach
------------------	---------------------------

ADRES INWESTORA:	Gliwice ul. Zwycięstwa 21
------------------	---------------------------

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Marek Nowak

DATA OPRACOWANIA:	24.06.2025
-------------------	------------

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
24.06.2025

Data zatwierdzenia

Działy kosztorysu

Lp.	Kod CPV	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS:				
1	45400000-1	DEMONTAŻE	1	12
1.1	45400000-1	Roboty budowlane	1	12
2	45400000-1	MONTAŻ	13	56
2.1	45400000-1	Roboty budowlane	13	56

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	45400000-1	DEMONTAŻE			
1.1	45400000-1	Roboty budowlane			
1 d.1.1	KNR 9-29 0108-01	Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki do 5 m2 - okładzina pojedyncza	m2		
		$1,73 * 1,72 + 1,73 * 2,14 + 1,73 * 1,73 + 1,03 * 1,59 + 1,03 * 1,20 + 1,03 * 1,20 + 1,03 * 1,60 + 2,83 + 1,23 + 1,17 * 1,12 + 2,68$	m2	23,48	
				RAZEM	23,48
2 d.1.1	KNR-W 2-02 1022-01 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe - demontaż R=0,3	m2		
		1,00 * 2,00 * 1	m2	2,00	
		0,90 * 2,00 * 4	m2	7,20	
		0,80 * 2,00 * 6	m2	9,60	
				RAZEM	18,80
3 d.1.1	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych powierzchni do 2 m2	szt.		
		9	szt.	9,00	
				RAZEM	9,00
4 d.1.1	KNR-W 4-01 0353-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego	szt.		
		11 * 4	szt.	44,00	
				RAZEM	44,00
5 d.1.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2		
		$(1,72 + 1,73 + 1,72 + 1,73) * 2,70 - (0,90 * 2,00) * 2$	m2	15,03	
		$(2,14 + 1,73 + 2,14 + 1,73) * 2,70 - (1,00 * 2,00) * 1$	m2	18,90	
		$(1,73 + 1,73 + 1,73 + 1,73) * 2,70 - (0,90 * 2,00) * 2$	m2	15,08	
		$(1,03 + 1,59 + 1,03 + 1,59) * 2,70 - (0,90 * 2,00) * 2 - (0,80 * 2,00) * 1$	m2	8,95	
		$(1,03 + 1,20 + 1,03 + 1,20) * 2,70 - (0,80 * 2,00) * 1$	m2	10,44	
		$(1,03 + 1,20 + 1,03 + 1,20) * 2,70 - (0,80 * 2,00) * 1$	m2	10,44	
		$(1,03 + 1,60 + 1,03 + 1,60) * 2,70 - (0,90 * 2,00) * 2 - (0,80 * 2,00) * 1$	m2	9,00	
		$(1,72 + 0,74 + 0,58 + 0,80 + 1,90) * 2,70 - (0,80 * 2,00) * 1 + (2,18 * 1,25) * 1$	m2	16,62	
		$(1,16 + 0,75 + 0,15 + 0,31 + 1,00 + 1,14) * 2,70 - (0,80 * 2,00) * 1$	m2	10,58	
		$(1,12 + 1,17 + 1,12 + 1,17) * 2,70 - (0,80 * 2,00) * 1$	m2	10,77	
		$(1,66 + 1,89 + 1,23 + 1,17 + 0,41 + 0,74) * 2,70 - (0,80 * 2,00) * 2 - (2,18 * 1,25) * 1$	m2	13,25	
				RAZEM	139,06
6 d.1.1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		$(0,19 + 3,73 + 0,58 + 0,37 + 0,52 + 0,37 + 0,13 + 0,13 + 1,72 + 0,05 + 0,19) * 1,28 + 1,00 * 1,28 + 1,25 * 1,28 + 0,90 * 1,28 + 0,90 * 1,28$	m2	15,40	
		$(0,19 + 0,23 + 1,73 + 1,37 + 1,73 + 0,13 + 0,19) * 2,60 + 1,00 * 0,40$	m2	14,88	
		$(1,20 + 1,03 + 1,20) * 2,60$	m2	8,92	
		$(1,02 + 1,17 + 1,02 + 0,22) * 2,60 + 0,90 * 0,40$	m2	9,28	
		$(0,19 + 1,13 + 3,71 + 1,34 + 0,75 + 0,75 + 0,41 + 3,71 + 0,77 + 0,19) * 2,60 + 1,00 + 0,40 + 1,25 * 1,30$	m2	36,70	
				RAZEM	85,18
7 d.1.1	KNR-W 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m2		
		poz.5	m2	139,06	
				RAZEM	139,06

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
8 d.1.1	KNR-W 4-01 0812-05 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek	m2		
		$1,73 * 1,72 + 1,73 * 2,14 + 1,73 * 1,73 + 1,03 * 1,59 + 1,03 * 1,20 + 1,03 * 1,20 + 1,03 * 1,60 + 2,83 + 1,23 + 1,17 * 1,12 + 2,68$	m2	23,48	
				RAZEM	23,48
9 d.1.1	KNR 4-01 0212-01 analogia	Skucie posadzki betonowej gr.3 cm	m3		
		poz.8 * 0,2 <3 cm>	m3	4,70	
				RAZEM	4,70
10 d.1.1	KNR 4-01 0348-05	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej	m2		
		$1,34 * 2,97 + 1,34 * 2,97 + 1,03 * 2,97 + 3,04 * 2,97 + 3,04 * 2,97 + 1,73 * 2,97 + 1,03 * 2,97 + 1,03 * 2,97 + 1,17 * 2,97 + 1,17 * 2,97 + 0,33 * 2,97$	m2	48,26	
				RAZEM	48,26
11 d.1.1	KNR 4-01 0349-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		$1,73 * 0,22 * 2,97$	m3	1,13	
				RAZEM	1,13
12 d.1.1	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m3		
		poz.1 * 0,05 <sufit podwieszany>	m3	1,17	
		poz.5 * 0,03 + poz.7 * 0,01 <okładziny ściennie>	m3	5,56	
		poz.8 * 0,02 + poz.9 * 0,03 <podłoga>	m3	0,61	
		poz.10 * 0,12 + poz.11 <ściany>	m3	6,92	
				RAZEM	14,26
2	45400000-1	MONTAŻ			
2.1	45400000-1	Roboty budowlane			
13 d.2.1	KNR 4-01 0303-04	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej	m2		
		$0,45 * 2,00 * 1$ <zamurowanie drzwi>	m2	0,90	
		$1,10 + 2,00 * 1$ <zamurowanie drzwi>	m2	3,10	
				RAZEM	4,00
14 d.2.1	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m2		
		$1,20 * 2,10 * 1$ <otwory drzwiowe>	m2	2,52	
		$1,10 + 2,10 * 1$ <otwory drzwiowe>	m2	3,20	
		$0,20 * 1,50 * 4$ <nadproża>	m2	1,20	
				RAZEM	6,92
15 d.2.1	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		$1,50 * 4$	m	6,00	
				RAZEM	6,00
16 d.2.1	KNR 0-16 0150-02	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego o grubości 24 cm	m2		
		$4,17 * 3,88$	m2	16,18	
		$1,73 * 2,97$	m2	5,14	
				RAZEM	21,32
17 d.2.1	KNR 2-02 0120-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg. (pod stelaż wc2)	m2		
		$1,34 * 1,20$	m2	1,61	
				RAZEM	1,61
18 d.2.1	KNR 2-02 0120-09	Ścianki działowe pełne z cegieł - dodatek za zbrojenie	m2		
		$1,34 * 1,20$	m2	1,61	
				RAZEM	1,61

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19 d.2.1	KNR 0-16 0151-01	Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego o grubości 11.5 cm (pod stelaż wc2)	m2		
		1,34 * (3,88 - 1,20)	m2	3,59	
				RAZEM	3,59
20 d.2.1	KNR 0-14 2011-01	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01	m2		
		1,03 * 2,97 <wc1>	m2	3,06	
		1,34 * 2,97 + 0,44 * 2,97 <wc2>	m2	5,29	
				RAZEM	8,35
21 d.2.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami do gruntowania - powierzchnie poziome	m2		
		6,26 + 1,24 + 1,18 + 2,35 + 12,02	m2	23,05	
				RAZEM	23,05
22 d.2.1	NNRNKB 202 1132-01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 cm	m2		
		6,26 + 1,24 + 1,18 + 2,35 + 12,02	m2	23,05	
				RAZEM	23,05
23 d.2.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami do gruntowania - powierzchnie pionowe (pod płytki) Krotność = 2 (dwukrotnie)	m2		
		(0,19 + 3,73 + 0,58 + 0,37 + 0,52 + 0,37 + 0,13 + 0,13 + 1,72 + 0,05 + 0,19) * 2,60 + 1,00 * 0,40 + 1,25 * 1,30 + 0,90 * 0,40 + 0,90 * 0,40	m2	23,49	
		(0,19 + 0,23 + 1,73 + 1,37 + 1,73 + 0,13 + 0,19) * 2,60 + 1,00 * 0,40	m2	14,88	
		(1,20 + 1,03 + 1,20) * 2,60	m2	8,92	
		(1,02 + 1,17 + 1,02 + 0,22) * 2,60 + 0,90 * 0,40	m2	9,28	
		(0,19 + 1,13 + 3,71 + 1,34 + 0,75 + 0,75 + 0,41 + 3,71 + 0,77 + 0,19) * 2,60 + 1,00 + 0,40 + 1,25 * 1,30	m2	36,70	
				RAZEM	93,27
24 d.2.1	KNR K-04 0602-03	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej	m		
		0,19 + 3,73 + 0,58 + 0,37 + 0,52 + 0,37 + 0,13 + 0,13 + 1,72 + 0,05 + 0,19 + 1,25	m	9,23	
		0,19 + 0,23 + 1,73 + 1,37 + 1,73 + 0,13 + 0,19	m	5,57	
		1,20 + 1,03 + 1,20	m	3,43	
		1,02 + 1,17 + 1,02 + 0,22	m	3,43	
		0,19 + 1,13 + 3,71 + 1,34 + 0,75 + 0,75 + 0,41 + 3,71 + 0,77 + 0,19 + 1,25	m	14,20	
				RAZEM	35,86
25 d.2.1	KNR K-04 0602-04	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej	m		
		1,40 * (6 + 4 + 4 + 4 + 8)	m	36,40	
				RAZEM	36,40
26 d.2.1	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie	m2		
		(0,19 + 3,73 + 0,58 + 0,37 + 0,52 + 0,37 + 0,13 + 0,13 + 1,72 + 0,05 + 0,19) * 2,60 + 1,00 * 0,40 + 1,25 * 1,30 + 0,90 * 0,40 + 0,90 * 0,40	m2	23,49	
		(0,19 + 0,23 + 1,73 + 1,37 + 1,73 + 0,13 + 0,19) * 2,60 + 1,00 * 0,40	m2	14,88	
		(1,20 + 1,03 + 1,20) * 2,60	m2	8,92	
		(1,02 + 1,17 + 1,02 + 0,22) * 2,60 + 0,90 * 0,40	m2	9,28	
		(0,19 + 1,13 + 3,71 + 1,34 + 0,75 + 0,75 + 0,41 + 3,71 + 0,77 + 0,19) * 2,60 + 1,00 + 0,40 + 1,25 * 1,30	m2	36,70	
				RAZEM	93,27
27 d.2.1	KNR K-04 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie	m2		
		(0,19 + 3,73 + 0,58 + 0,37 + 0,52 + 0,37 + 0,13 + 0,13 + 1,72 + 0,05 + 0,19) * 1,40 + 1,25 * 1,30	m2	12,80	
		(0,19 + 0,23 + 1,73 + 1,37 + 1,73 + 0,13 + 0,19) * 1,40	m2	7,80	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$(1,20 + 1,03 + 1,20) * 1,40$	m2	4,80	
		$(1,02 + 1,17 + 1,02 + 0,22) * 1,40$	m2	4,80	
		$(0,19 + 1,13 + 3,71 + 1,34 + 0,75 + 0,75 + 0,41 + 3,71 + 0,77 + 0,19) * 1,40 + 1,25 * 1,30$	m2	19,76	
				RAZEM	49,96
28 d.2.1	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		poz.21	m2	23,05	
				RAZEM	23,05
29 d.2.1	KNR 2-02 1118-11 analogia	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej metodą kombinowaną	m2		
		poz.21	m2	23,05	
				RAZEM	23,05
30 d.2.1	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
31 d.2.1	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone Drzwi przylgowe, kolor dąb naturalny skrzydło 100cm, ościeżnica regulowana mdf, opaski 8 cm, zamek na wkładkę, podcięcie wentylacyjne, samozamykacz ślizgowy, skrzydła z płyty otworowej wzmocnione pod samozamykacz, drzwi wykończone laminatem HPL, ościeżnice odporne na działanie wody. Klamka: stal nierdzewna, rozeta okrągła Drzwi przylgowe, kolor dąb naturalny, skrzydło 90cm, ościeżnica regulowana mdf, opaski 8 cm, zamek na wkładkę, podcięcie wentylacyjne. samozamykacz ślizgowy, skrzydła z płyty otworowej wzmocnione pod samozamykacz, drzwi wykończone laminatem HPL, ościeżnice odporne na działanie wody. Klamka: stal nierdzewna, rozeta okrągła (KONIECZNE PRZYCIĘCIE OPASKI) Drzwi przylgowe, kolor dąb naturalny skrzydło 90cm, ościeżnica regulowana mdf, opaski 8 cm, zamek na wkładkę, podcięcie wentylacyjne. samozamykacz ślizgowy, skrzydła z płyty otworowej wzmocnione pod samozamykacz, drzwi wykończone laminatem HPL, ościeżnice odporne na działanie wody. Klamka: stal nierdzewna, rozeta okrągła Drzwi przylgowe, kolor dąb naturalny, skrzydło 80cm, ościeżnica regulowana mdf, opaski 8 cm, zamek na wkładkę, podcięcie wentylacyjne. samozamykacz ślizgowy, skrzydła z płyty otworowej wzmocnione pod samozamykacz, drzwi wykończone laminatem HPL, ościeżnice odporne na działanie wody. Klamka: stal nierdzewna, rozeta okrągła, zamykanie WC stal nierdzewna z sygnalizacją wolny/zajęty Drzwi przylgowe, kolor dąb naturalny, skrzydło 80cm, ościeżnica regulowana mdf, opaski 8 cm, zamek na wkładkę, podcięcie wentylacyjne, samozamykacz ślizgowy, skrzydła z płyty otworowej wzmocnione pod samozamykacz, drzwi wykończone laminatem HPL, ościeżnice odporne na działanie wody. Klamka: stal nierdzewna, rozeta okrągła, zamykanie WC stal nierdzewna z sygnalizacją wolny/zajęty (POTRZEBA PRZYCIĘCIA OPASKI)	m2		
		$0,90 * 2,00 * 2$	m2	3,60	
		$1,00 * 2,00 * 1$	m2	2,00	
		$0,80 * 2,00 * 2$	m2	3,20	
				RAZEM	8,80
32 d.2.1	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		poz.26	m2	93,27	
				RAZEM	93,27

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
33 d.2.1	KNR 2-02 0829-11 analogia	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 60x120 cm na klej metodą kombinowaną	m2		
		poz.26	m2	93,27	
		-0,60 * 1,20 * 2 <lustra>	m2	-1,44	
				RAZEM	91,83
34 d.2.1	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		2,60 * 13	m	33,80	
				RAZEM	33,80
35 d.2.1	KNR 2-02 0617-12 analogia	Wypełnienie naroży masą silikonową	m		
		poz.25	m	36,40	
				RAZEM	36,40
36 d.2.1	kalk. własna	Dostawa i montaż lustra nad umywalkami 0,60 x 1,20 (wklejenie między płytki gresowe)	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
37 d.2.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami do gruntowania - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.6	m2	85,18	
				RAZEM	85,18
38 d.2.1	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		$(0,19 + 0,23 + 1,73 + 1,37 + 1,73 + 0,13 + 0,19) * 2,60 + 1,00 * 0,40$	m2	14,88	
		$(1,20 + 1,03 + 1,20) * 2,60$	m2	8,92	
		$(1,02 + 1,17 + 1,02 + 0,22) * 2,60 + 0,90 * 0,40$	m2	9,28	
				RAZEM	33,08
39 d.2.1	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		$(0,19 + 3,73 + 0,58 + 0,37 + 0,52 + 0,37 + 0,13 + 0,13 + 1,72 + 0,05 + 0,19) * 1,28 + 1,00 * 1,28 + 1,25 * 1,28 + 0,90 * 1,28 + 0,90 * 1,28$	m2	15,40	
		$(0,19 + 1,13 + 3,71 + 1,34 + 0,75 + 0,75 + 0,41 + 3,71 + 0,77 + 0,19) * 2,60 + 1,00 + 0,40 + 1,25 * 1,30$	m2	36,70	
				RAZEM	52,10
40 d.2.1	KNR 2-02 2009-01	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu betonowym	m2		
		poz.38 + poz.39	m2	85,18	
				RAZEM	85,18
41 d.2.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.29	m2	23,05	
				RAZEM	23,05
42 d.2.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.40	m2	85,18	
				RAZEM	85,18
43 d.2.1	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		poz.29	m2	23,05	
				RAZEM	23,05
44 d.2.1	KNR 0-14 2012-01	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m2		
		poz.29	m2	23,05	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	23,05
45 d.2.1	kalk. własna	Dostawa i montaż podsufitowego systemu do transportu, opieki i rehabilitacji nad pacjentem wg. dokumentacji	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
46 d.2.1	kalk. własna	Dostawa i montaż przewijaka wg. dokumentacji	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
47 d.2.1	kalk. własna	Dostawa i montaż poręczy uchylnych dla niepełnosprawnych dł.850 wg. dokumentacji	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
48 d.2.1	kalk. własna	Dostawa i montaż poręczy uchylnych dla niepełnosprawnych dł.700 wg. dokumentacji	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
49 d.2.1	kalk. własna	Dostawa i montaż uchwytów na papier toaletowy do uchwytu uchylnego wg. dokumentacji	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
50 d.2.1	kalk. własna	Dostawa i montaż poręczy ściennych dla niepełnosprawnych dł.450 wg. dokumentacji	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
51 d.2.1	kalk. własna	Dostawa i montaż szczotki do wc wg. dokumentacji	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
52 d.2.1	kalk. własna	Dostawa i montaż dozownika mydła i płynu dezynfekującego wg. dokumentacji	szt		
		3	szt	3,00	
				RAZEM	3,00
53 d.2.1	kalk. własna	Dostawa i montaż podajnika na ręczniki papierowe wg. dokumentacji	szt		
		3	szt	3,00	
				RAZEM	3,00
54 d.2.1	kalk. własna	Dostawa i montaż uchwytu ściennego na papier toaletowy wg. dokumentacji	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
55 d.2.1	kalk. własna	Dostawa i montaż kosza na śmieci wg. dokumentacji	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
56 d.2.1	kalk. własna	Dostawa i montaż zabudowy meblowej w pomieszczeniu gospodarczym wg. dokumentacji	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00