

Wartość kosztorysowa	<b>0,00</b>
Podatek VAT 23%	<b>0,00</b>
Cena kosztorysowa	<b>0,00</b>
Słownie: zł	

## Kosztorys

Obiekt                      Wołowice ul. Czysta

## Przedmiar robót (FIDIC)

Wołówice ul. Czysa

Nr	Nr ST	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
			<b>Roboty pomiarowe</b>				<b>0,00</b>
1		KNNR 1 0111/01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych na drogach w terenie równinnym	km	0,5	0,00	0,00
			<b>Roboty rozbiórkowe</b>				<b>0,00</b>
1		KNNR 5 0721/01 + 0721/02 x 3	KNNR 5 0721/01 + KNNR 5 0721/02 Mechaniczne cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 8cm	m	7,2	0,00	0,00
2		KNR AT-03 0102/03	Roboty remontowe z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1km - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości 8cm	m2	3 258,5	0,00	0,00
3		KNR 2-31 1510/05 + 1511/02.5 x 4	KNR 2-31 1510/05.3 + KNR 2-31 1511/02.5 Transport wewnętrzny samochodem samowyładowczym 5-10t z załadunkiem mechanicznym kruszywa łamanego na odległość do 2,5km	t	343,539	0,00	0,00
			<b>Roboty nawierzchniowe</b>				<b>0,00</b>
1		KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI	m2	1 800	0,00	0,00
2		KNR AT-03 0201/01	Podłoże stabilizowane cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji do Rm=1,5MPa z gruntu rodzimego o grubości warstwy po zagęszczeniu 20cm - 30% długości	m2	540	0,00	0,00
3		KNR 2-31 0107/02	Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu ponad 10cm - 20 cm porfir	m3	360	0,00	0,00
4		KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	1 800	0,00	0,00
5		KNR 2-31 0311/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	1 800	0,00	0,00
6		KNR 2-31 0311/05 + 0311/06	KNR 2-31 0311/05 + KNR 2-31 0311/06 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	1 800	0,00	0,00
7		KNR 2-31 0114/07 + 0114/08	KNR 2-31 0114/07 + KNR 2-31 0114/08 Wykonanie poboczy z destruktu - materiał uzyskany z frezowania nawierzchni bitumicznych. Grubość po zagęszczeniu 10 cm szerokość 20 cm/	m2	300	0,00	0,00
8		KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni poboczy asfaltem	m2	300	0,00	0,00
			Razem				0
			Podatek VAT 23%				0
			<b>Ogółem kosztorys</b>				<b>0,00</b>