

Wartość kosztorysowa	0,00
Podatek VAT 23%	0,00
Cena kosztorysowa	0,00
Słownie: zł	

Kosztorys

Obiekt Rybna ul. Spokojna

Przedmiar robót (FIDIC)

Rybna ul. Spokojna

Nr	Nr ST	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
			Roboty pomiarowe				0,00
1		KNNR 1 0111/02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych na drogach w terenie pagórkowatym lub górskim	km	0,5	0,00	0,00
			Roboty ziemne				0,00
1		KNR 2-31 0101/01 + 0101/02	KNR 2-31 0101/01 + KNR 2-31 0101/02 Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - głębokość 50 cm	m2	1 750	0,00	0,00
2		KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	1 750	0,00	0,00
3		KNR 2-01 0212/05 + 0214/02.2 x 8	KNR 2-01 0212/05.6 + KNR 2-01 0214/02.2 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - odległość odwozu do 5 km	m3	875	0,00	0,00
			Nawierzchnia				0,00
1		KNR AT-04 0101/02	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szerokości 4m - Geowłóknina polipropylenowa 200g/m2	m2	1 750	0,00	0,00
2		KNR 2-31 0114/05 + 0114/06 x 25	KNR 2-31 0114/05 + KNR 2-31 0114/06 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - grubość całkowita 40 cm - Tłuczeń kamienny porfirowy sortowany 31,5-63	m2	1 750	0,00	0,00
3		KNR 2-31 0114/07 + 0114/08 x 12	KNR 2-31 0114/07 + KNR 2-31 0114/08 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - grubość całkowita 20 cm - Tłuczeń kamienny porfirowy sortowany 31,5-63	m2	1 750	0,00	0,00
			Razem				0
			Podatek VAT 23%				0
			Ogółem kosztorys				0,00