Układ sieci: TN-S




| NUMER OBWODU | | | | | | | R–6/AW | R–6/EW | R–6/ZE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAZWA OBWODU | ZASILANIE Z RG /ISTN./ | | | | | | OŚWIETLENIE AWARYJNE /PROJ./ | OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE /PROJ./ | ZASILANIE ELEKTROTRZYMACZA /PROJ./ |
| MOC ZAINSTALOWANA Pi [kW] | | | | | | | 0,1 | 0,1 | 0,10 |
| MOC OBLICZENIOWA Po [kW] | | | | | | | | | |
| PRĄD OBLICZENIOWY Io [A] | | | | | | | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| KABEL / PRZEWÓD | | | | | | | N2XH–J 3x1,5mm2 | N2XH–J 3x1,5mm2 | N2XH–J 3x1,5mm2 |

UWAGI:
1. Projektowana aparatura o wytrzymałości zwarciowej min. 6 kA.
2. Projektowaną aparaturę należy oznakować etykietami.

*Inwestor:*
Stołeczne Centrum Opiekuńczo–Lecznicze sp. z o.o.
ul. Mehoffera 72/74 03–131 Warszawa

*Adres inwestycji:*
ul. Mehoffera 72/74
03–131 Warszawa

*Nazwa inwestycji:*
Docieplenie oraz remont pawilonu medycznego w Zakładzie Opiekuńczo–Leczniczym SCOL

*Nazwa projektu:*
*Rozbudowa pawilonu nr 7 na terenie Zakładu Opiekuńczo–Leczniczego przy ul Mehoffera 72/74 na działce nr ew. 5/1 z obr.4–03–19 w dzielnicy Białołęka w m.st.Warszawie*
*Wraz z przebudową części zaplecza oraz przebudową dachu*

*Jednostka projektowa:*
MAE
Mazowiecka Agencja Energetyczna
Sp. z o. o. ul. Nowogrodzka 31 lok. 330,
00–511 Warszawa

| | | |
|---|---|---|
| *Projektował:* | mgr. inż. Magda Winiarek–Skoneczna | nr upr. MAZ/0568/PBE/16 |
| *Sprawdził:* | mgr. inż. Zbigniew Winiarek | nr upr. Wa–379/01 |
| *Opracował:* | inż. Piotr Tymiński | |

*Tytuł rysunku:*
Rozdzielnica R-6
Schemat zasadniczy

| *Branża:* | *Stadium:* | | |
|---|---|---|---|
| Inst. elektryczne | Projekt techniczno-wykonawczy | | |
| *Data:* | *Skala:* | *Nr rysunku:* | *Rew:* |
| 07.2025 | - | 774_PTW_IE_15_1.8 | 0 |