

Strona internetowa postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-bf3fd330-8ba1-47eb-a11a-ed69623bf73a>

RliZP.271.2.2026

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na realizację zadania pn.: „Budowa nowej siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Otyniu”

Wyjaśnienia treści SWZ w związku z pytaniami Wykonawcy.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.; zwana dalej: ustawą PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

„Proszę o udostępnienie schematu instalacji nagłośnienia, LAN (w tym schemat szafy RACK), anten/syrena, CCTV, SSWiN, KD”.

Odpowiedź:

Instalację nagłośnienia podłączyć według zaleceń producenta, wyposażenie szafy RACK poza zakresem inwestycji. SSWiN, KD wykonać według załączonych schematów.

Pytanie 2:

„Jakie dokładnie parametry ma mieć numer policyjny na ścianie?”

Odpowiedź:

Wymiary minimum 25x25 cm, 4000K, 10W, IP65.

Pytanie 3:

„Proszę o wskazanie parametrów wymaganej wykładziny sportowej dla pomieszczenia 0.10 – siłownia”.

Odpowiedź:

Parametry mat gumowych dla pomieszczenia nr 0.10 zostały ujęte w dokumentacji projektowej – części opisowej projektu technicznego.

Pytanie 4:

„Proszę o potwierdzenie czy na ścianach powyżej sufitu podwieszanego z GK należy wykonać tynki i gładzie ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie potwierdza.

Pytanie 5:

„Proszę o wskazanie wymaganych przez Zamawiającego okładzin ściennych (powierzchnia pionowa) dla pomieszczeń socjalnych, gospodarczych, mokrych, komunikacji, garażu na wozy strażackie. Brak informacji w udostępnionej dokumentacji.”

Odpowiedź:

Szczegółowe informacje dotyczące rodzaju, zakresu oraz parametrów wykończenia ścian zawarte są w części opisowej projektu technicznego.

Pytanie 6:

„W nawiązaniu do pytania Nr 3 w przypadku wskazania płytek ściennych proszę o jednoznaczne wskazanie do jakiej wysokości należy licować płytki.”

Odpowiedź:

Szczegółowe informacje dotyczące rodzaju, zakresu oraz parametrów wykończenia ścian zawarte są w części opisowej projektu technicznego.

Pytanie 7:

„Proszę o wskazanie wymaganych parametrów posadzki w garażu na wozy strażackie.

Odpowiedź:

Szczegółowe informacje dotyczące parametrów posadzki w garażu zawarte są w części opisowej projektu technicznego.

Pytanie 8:

Na PZT usytuowanych jest 11 szt odwiertów dolnego źródła, natomiast w opisie 15 odwiertów jaką ilość należy uwzględnić w ofercie?”

Odpowiedź:

Ilość odwiertów przyjęto szacunkowo dla typowych warunków gruntowych, przewidziano wstępnie 15 odwiertów o głębokości do 100 m (łącznie ok. 1500 m) – przy czym ostateczna ilość i głębokość wynikać będzie z projektu robót geologicznych, którego wykonanie leży po stronie potencjalnego Wykonawcy.

Pytanie 9:

„Proszę o wskazanie jaki sufit należy wykonać w pomieszczeniach 0.20,0.21,0.22,0.23,0.24,0.25,0.26?”

Odpowiedź:

Sufity podwieszane należy wykonać wyłącznie w pomieszczeniach części dwukondygnacyjnej budynku, z wyłączeniem pomieszczeń wskazanych w opisie technicznym.

Pomieszczenia nr 0.20, 0.21, 0.22, 0.23, 0.24, 0.25, 0.26 nie są objęte zakresem wykonania sufitów podwieszanych.

W pomieszczeniach, w których nie przewiduje się sufitów podwieszanych, należy wykonać szpachlowanie oraz malowanie płyt prefabrykowanych HC stanowiących powierzchnię sufitu. Zakres ten należy uwzględnić w ofercie.

Pytanie 10:

„Jeżeli Zamawiający nie przewiduje tam sufitów podwieszanych proszę o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga szpachlowania i malowania płyt prefabrykowanych HC pełniących funkcję sufitu dla tych pomieszczeń?”

Odpowiedź:

Odpowiedź zawarta w pytaniu nr 9.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że udzielone wyżej wyjaśnienia i zmiany stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**/- Barbara Wróblewska
Burmistrz Otynia**

.....
Kierownik Zamawiającego