

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2909 S ul. Dworcowa w Chudowie

Adres obiektu budowlanego: ul. Dworcowa w Chudowie

Wspólny Słownik Zamówień kod CPV:

kod CPV 45233142-6 – Roboty w zakresie naprawy dróg

Nazwa i adres Zamawiającego:

Zarząd Dróg Powiatowych
44-100 Gliwice
ul. Zygmunta Starego 17

Imię i nazwisko osoby opracowującej: Tomasz Jaworek

Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2909 S ul. Dworcowa w Chudowie

L.p.	Podstawa wyceny	Nazwa i zakres robót	Jednostka	Ilość jedn.
I	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe			
1	D-01.02.04	Wykonanie wciniek w nawierzchnię asfaltobetonową 6,3+6,0 = 12,3 mb	m	12,30
2	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni asfaltobetonowej gr. 5 cm w sposób mechaniczny (nawiązanie do istniejącej nawierzchni) 6,3 x 2,0 = 12,6 m2 6,0 x 2,0 = 12,0 m2	m ²	24,60
3	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30x100/20-22x30x100. Materiał do ponownego wbudowania (zjazdy do kopalni oraz dwa indywidualne)	m	79,00
4	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltobetonowej śr. gr.6 cm. Uzyskany destrukta należy wbudować w pobocze. 1376,0 x 6,1 = 8393,6 m2	m ²	8393,60
		Razem dział: Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe		
II	Roboty brukarskie (chodnik i zjazdy)			
5	D-08.02.02	Przebrukowanie nawierzchni z kostki brukowej, zjazdy do posesji (kostka z rozbiórki) wraz z uzupełnieniem podsypce (zjazd na parking kopalni oraz jeden indywidualny)	m ²	74,70
6	D-08.01.01	Ułożenie krawężników z rozbiórki na ławie betonowej	m	79,00
		Razem dział: Roboty nawierzchniowe (chodnik i zjazdy)		
III	Roboty nawierzchniowe (droga)			
7	D-05.03.05b D-04.03.01	Wykonanie warstwy wiążącej AC 16 W KR-3 gr. 6 cm z betonu asfaltowego wraz z oczyszczeniem nawierzchni i skropieniem emulsją asfaltową 1376,00 x 6,1 = 8393,6 m2	m ²	8393,60
8	D-05.03.05b D-04.03.01	Warstwa wyrównawcza masy mineralno - bitumicznej (uzupełnienie ubytków w krawędziach jezdni)	t	30,00
9	D-05.03.05A D-04.03.01	Ułożenie warstwy ścieralnej AC 11 S KR-3 z betonu asfaltowego gr. 5 cm wraz z oczyszczeniem nawierzchni i skropieniem emulsją asfaltową 1376,00 x 6,0 = 8256,0 m2 Zjazdy do kopalni (nawiązanie wysokościowe) 37,5 m2, 19 m2, 20 m2 = 76,5 m2	m ²	8332,50
		Razem dział : Roboty nawierzchniowe (drog)		
IV	Pobocza			

10	D-06.03.01b	Wykonanie koryta w poboczu gł. 10 cm wraz z wywozem ziemi na odl. 20 km i utylizacją oraz wbudowanie destruktu asfaltowego w pobocze gr. 10 cm. Materiał leży po stronie Wykonawcy - destruktu przesianu o średnicy do 3 cm. strona prawa $1376,0 \times 0,75 = 1032 \text{ m}^2$ strona lewa $1304,0 \times 0,75 = 978 \text{ m}^2$ Zjazdy : strona lewa : $6,0 \times 4,0 = 24 \text{ m}^2$ $6,0 \times 5,0 = 30 \text{ m}^2$ $6,0 \times 5,0 = 30 \text{ m}^2$ $5,0 \times 5,0 = 25 \text{ m}^2$ strona prawa : $5,0 \times 5,0 = 25 \text{ m}^2$ $5,0 \times 4,0 = 20 \text{ m}^2$ $4,5 \times 6,0 = 27 \text{ m}^2$	m2	2167,00
11	D-04.03.01	Oczyszczenie i dwukrotne skropienie emulsją asfaltową utwardzonego pobocza destruktem asfaltowym wraz z przesypaniem grysem i zawałowaniem	m2	2167,00
	Razem dział: Pobocza			
V	Odwodnienie			
12	D-03.02.01	Wymiana istniejących wpustów ulicznych (KL D-400), wpusty z rozbiórki należy przekazać Zamawiającemu	szt.	7,00
	Razem dział: odwodnienia			
VI	Roboty towarzyszące			
13	D-03.02.01a	Regulacja urządzeń studnie kanalizacji deszczowej - 2 szt. Regulacja wpustów ulicznych - 3 szt.	szt.	5,00
	Razem dział: roboty towarzyszące			

