

# Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Budowlana

**Inwestycja** Internat Zespołu Szkół w Tułowicach  
Kuchnia  
Remont kuchni etap II

Adres: Zamkowa 1C  
49-130 Tułowice

Kody CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne  
45111300-1 - Roboty rozbiórkowe  
45410000-4 - Tynkowanie  
45442100-8 - Roboty malarskie  
45431000-7 - Kładzenie płytek  
45421132-8 - Instalowanie okien  
45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne  
44220000-8 - Stolarstwo budowlane  
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

**Inwestor:** Zespół Szkół w Tułowicach  
Zamkowa 1  
49-130 Tułowice

**Wykonawca:**

Sporządził: Szymon Galla Usługi Budowlane  
Sprawdził:  
Data opracowania: 25.10.2025

Inwestor

Wykonawca

## Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe			
2	KNR-W 4-01 0821-0800	Rozebranie okładziny ściennej z płytek ceramicznych - kuchnia (część czysta)  (11+9,7+4,2+5+5+6+3+3+1,2+1,2+5,5+5,5+3,6+2,6+3+3+2+2+2,3+2,3+1,6+1,6+6,7+6,7+3,4+3,4+2,8+2,8+4,9+2,9)	m2 m2	117,90	117,90
3	KNR 4-01 0804-0700	Zerwanie podkładu cementowego  (11+9,7+4,2+5+5+6+3+3+1,2+1,2+5,5+5,5+3,6+2,6+3+3+2+2+2,3+2,3+1,6+1,6+6,7+6,7+3,4+3,4+2,8+2,8+4,9+2,9)	m2 m2	117,90	117,90
4	KNR-W 4-01 0812-0500	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju - kuchnia (część czysta)  16,44+8+8,3+5,54+5,4+3,1	m2 m2	46,78	46,78
5	KNR 4-01 0701-0600	Odbicie podkładu cementowego z zaprawy cementowej  16,44+8+8,3+5,54+5,4+3,1	m2 m2	46,78	46,78
6	KNR 2-17 0141-0600	Okapy wentylacyjne stalowe prostokątne o obwodzie do 4000 mm - demontaż  1	szt. szt.	1,00	1,00
7	KNR 2-17 0112-0300	Demontaż przewodów wentylacyjnych o średnicy 200 mm.  4	m m	4,00	4,00
8	KNR 4-01 1202-0900	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany  58,95	m2 m2	58,95	58,95
9	KNR 4-02 0234-1300	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - kratki ściekowe  3	szt. szt.	3,00	3,00
10	KNR 4-03 1135-0100	Demontaż oprawek zwykłych do zawieszania  8	szt. szt.	8,00	8,00
11	KNR 4-03 1122-0100	Demontaż gniazd wtyczkowych, podtynkowych o ilości biegunów 2, natężeniu prądu do 63 A  6	szt. szt.	6,00	6,00
12	KNR 4-03 1130-0100	Demontaż podtynkowych przycisków lub kasowników z tworzyw sztucznych o 2 przyłączonych przewodach  6	szt. szt.	6,00	6,00
13	KNR 4-01 0108-0900	Wywóz gruzu  8,25	m3 m3	8,25	8,25
14	kalk. własna	Utylizacja gruzu  8,25	m3 m3	8,25	8,25
15	44220000-8	Stolarka budowlana			
16	KNR 4-04 1006-0300	Zdjęcie skrzydeł drzwiowych  1	szt. szt.	1,00	1,00
17	KNR 4-01 0354-0700	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2  2	szt. szt.	2,00	2,00
18	KNR-W 2-02 1038-0100	Montaż rolet kompletnych - 2 szt.  4	m2 m2	4,00	4,00
19	KNR 2-02 1004-0900	Okna drew.zespol.trzyszybowe 1-dziel.2-rzęd.o pow.do 2,0m2 budownictwa użyteczności publ.,B.I.8/96/  1	szt. szt.	1,00	1,00
20	45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne			
21	NNRNKB 2-02U 1134-0101	Grunтовanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi - podłogi  46,78	m2 m2	46,78	46,78
22	NNRNKB 2-02U 1134-0201	Grunтовanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi - ściany  176,85	m2 m2	176,85	176,85
23	ZKNR C-2.1 0605-0500	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych o grubości do 20 [mm] na przygotowanym podłożu. - kuchnia (część czysta)  46,78	m2 m2	46,78	46,78
24	KNR 2-02 0602-0100	Izolacje przeciwwilgociowe poziome folia w płynie	m2		46,78

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
		46,78	m2	46,78	
25	KNR 2-02 0602-0200	Izolacje przeciwwilgociowe poziome folia w płynie .Każda następna warstwa. 46,78	m2 m2	 46,78	46,78
26	ZKNR C-2.1 0311-0600	Wklejenie taśmy uszczelniającej na powierzchni poziomej 7,74+7,72+10,90+7,42	m m	 33,78	33,78
27	NNRNKB 2-02U 2806-0501	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm o poziomie antypoślizgowości min. R.10 na zaprawach klejowych grub.warstwy 5mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10m2 kładzone metodą zwykłą w układzie nieregularnym spadek w kierunku wpustu podłogowego. 46,78	m2 m2	 46,78	46,78
28	KNR 2-02 0829-0100	Licowanie ścian płytkami na klej.Przygotowanie podłoża (B.I.nr 8/96) - kuchnia (część czysta) 117,90	m2 m2	 117,90	117,90
29	KNR 2-02 0829-0900	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm,na klej metodą kombinowaną (B.I.nr 8/96) - kuchnia (część czysta) 117,90	m2 m2	 117,90	117,90
30	KNR 2-02 0815-0400	Gładź gipsowa dwuwarstwowa,na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych. 58,95	m2 m2	 58,95	58,95
31	NNRNKB 2-02U 1134-0201	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi - ściany Krotność=2 {Przed oraz po nałożeniu gładzi} 58,95	m2 m2	 58,95	58,95
32	KNR 2-02 0815-0600	Gładź gipsowa dwuwarstwowa,na sufitach 46,78	m2 m2	 46,78	46,78
33	NNRNKB 2-02U 1134-0101	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi - sufit Krotność=2 {(przed oraz po nałożeniu gładzi)} 46,78	m2 m2	 46,78	46,78
34	KNR 4-01 1204-0100	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi sufitów 46,78	m2 m2	 46,78	46,78
35	KNR 4-01 1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi ścian 58,95	m2 m2	 58,95	58,95
36	KNR 5-08 0512-0300	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem - wymiar i moc uzgodnić z inwestorem. 8	szt. szt.	 8,00	8,00
37	KNR 8 0417-0100	Wymiana grzejnika stalowego 2*1	szt. szt.	 2,00	2,00
38	KNR-I 0-31 0208-0100	Montaż zaworów grzejnikowych termostatycznych o podwójnej regulacji, prostych lub kątowych z głowicami termostatycznymi, średnica nominalna armatury 15 mm 2	kpl. kpl.	 2,00	2,00
39	KNR 5-08 0309-0200	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych w puszkach 6	szt. szt.	 6,00	6,00
40	KNR 5-08 0309-0100	Montaż do gotowego podłoża włączników w puszkach szeregowych 6	szt. szt.	 6,00	6,00
41	45330000-9	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne			
42	KNR-W 2-15 0208-0100	Rurociąg z PVC kanalizacyjny o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych,na ścianach w budynkach niemieszkalnych 8	m m	 8,00	8,00
43	KNR-W 2-15 0211-0300	Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i kształtek PVC kanalizacyjnych o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych 1	szt. szt.	 1,00	1,00
44	KNR-W 2-15 0112-0100	Rurociągi z rur polipropylenowych o połączeniach zgrzewanych,średnicy zewnętrznej 15 mm,na ścianach w budynkach niemieszkalnych 7	m m	 7,00	7,00
45	KNR-W 2-15 0119-0100	Dodatki za wykonanie obejść elementów konstrukcyjnych,w rurociągach z tworzyw sztucznych. Obejście z rur PVC o średnicy nominalnej 15 mm 4	szt. szt.	 4,00	4,00
46	KNR-W 2-15 0116-0100	Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów czerpialnych,baterii,mieszaczy,hydrantów itp.,w rurociągach z PVC,o połączeniu sztywnym,średnicy zewnętrznej 15 mm	szt.		1,00

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
		1	szt.	1,00	
47	KNR-I 0-31 0106-0300	Wykonanie podejść dopływowych o średnicy nominalnej 15 mm wody zimnej lub ciepłej, do zaworów czerpalnych	szt.		1,00
		1	szt.	1,00	
48	KNR-W 2-15 0218-0100	Wpusty ściekowe z ze stali nierdzewnej	szt.		3,00
		3	szt.	3,00	
49	45331200-8	Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych			
50	KNR 2-17 0141-0700	Okapy wentylacyjne stalowe prostokątne o obwodzie do 4000 mm - ponowny montaż	szt.		1,00
		1	szt.	1,00	
51	KNR 2-17 0112-0400	Przewody wentylacyjne o średnicy 200 mm. - ponowny montaż	m		4,00
		4	m	4,00	