PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA AERWY SPORTOWEJ
ORAZ BUDOWA BUDYNKU KLUBOWEGO
I BUDYNKU GOSPODARCZEGO
WRAZ Z UTWARDZENIAMI, PARKINGAMI
NA TERENIE STADIONU MIEJSKIEGO W GĄDOLU
I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
ul. Leśkowa 17, 05-600 Gąbin
dz. ew. nr 27/5, obręb 001

ETAP:
PROJEKT TECHNICZNY

ETAP- BUDYNEK GOSPODARCZY I UTWARDZENIA

INWESTOR:
Gmina Gąbin
ul. Józefa Rusiadskiego 47
05-600 Gąbin

ARCHITEKCI
Wyżnicki, Zdanowicz
03-333 Warszawa, Al. Niepodległości 117 lok.6

AUTOR/ZY:

Projekt:	mgr. inż. Mateusz Wyszczelak	
Sprawdz:	nr upr. MAZ/0224/PWBKR/15	
	mgr. inż. Piotr Owoch	
	nr upr.: MAZ/0213/PWBKR/15	

BUDOWNICY GOSPODARCZY
DZIWIAR DACHOWY DX.94.1

branża:	KONSTRUKCJA	nr rys:	00
data:	2.02.2026	skala:	1:10

K.G-11

SYM	POZ	NAZWA	DŁUGOŚĆ	ILOŚĆ	CIĘŻAR
1	DK.94.1	RQ 80x4	7700	252	
1	24	RO 100x4	7728	90,6	1,0
1	65	RO 100x4	1315	15,4	0,2
1	71	RO 90x4	655	7,7	0,1
1	83	RO 90x4	100	1,0	0,0
1	94	RO 80x4	7500	691	9,1
1	100	RO 100x4	1079	4,6	0,1
1	101	RO 100x4	992	4,2	0,1
1	102	RO 100x4	998	4,2	0,1
1	103	RO 100x4	904	3,8	0,1
1	105	RO 100x4	664	17	0,2
1	106	RO 100x4	822	3,5	0,1
1	107	RO 100x4	715	3	0,0
1	109	RO 100x4	655	2,8	0,0
1	110	RO 100x4	674	2,4	0,0
1	112	RO 100x4	492	2,1	0,0
1	113	RO 100x4	410	2,1	0,0
1	114	RO 100x4	329	1,4	0,0
1	115	RO 100x4	249	1,1	0,0
1	116	RO 100x4	82	0,4	0,0
4	1	Podkładka M16 ISO7089	0	0,0	8
4	2	M16x80 ISO4014	80	0,0	8,8
4	3	Nakrętka M16 ISO4032	0	0,0	8
1	P1	BL 246x12x6	246	1,6	52,5CS235
1	P2	BL 230x90x10	230	1,6	52,5CS235
1	P4	BL 160x12x6	160	1,7	52,5CS235
1	P5	BL 110x60x6	110	0,4	52,5CS235
1	P13	BL 100x40x20	100	0,6	52,5CS235
10	P16	BL 110x60x8	110	0,4	52,5CS235
1	P17	BL 90x40x6	95	0,4	52,5CS235
1	P23	BL 100x100x3	100	0,2	52,5CS235
2	P25	BL 100x100x3	100	0,2	52,5CS235
1	P44	BL 80x70x6	80	0,2	52,5CS235
1	P46	BL 80x60x8	80	0,3	52,5CS235
1	P47	BL 120x70x8	75	0,5	52,5CS235

Powierzchnia malowania: 9 m2
Całkowita masa: 225 kg
Całkowita masa +15% naddatu na spawy: 261 kg

LWAGA:
1) Klasa wykonania konstrukcji: EXC2 wg PN-EN 1090-2
2) Zabezpieczenie antykorozyjne powłoki: wg opisu archi.
3) Zabezpieczenie p.poż. konstrukcji stalowej: wg opisu archi.

DK.94.1 Widok z przodu (St:1:10)
RQ 80x4 (1 x)

Przekrój A-A
1:10

SPOINY NIEOPISANE:
1) Pozostałe elementy łączyć ze sobą za pomocą spoin pachwinowo-obwodowych.
2) Grubości spoin "a" stosować w zależności od rodzaju łączonych elementów:
–rura z rurą: a= grubości ścianki cieńszego z łączonych elementów,
–blachy lub kształtownik widocznych z rurą: a= grubości ścianki rury lecz nie większej niż 0,7 grubości blachy lub kształtownika,
–pozostałe elementy: a= 0,7 grubości cieńszego z łączonych elementów
w przypadku spoin czołowych o pełnym przetopie.
3) Sfazowanie elementów głównych za pomocą spoin czołowych z pełnym przetopem.

Przekrój B-B
1:10

Przekrój C-C
1:10

T1
T2
SC