




Fundusze Europejskie
dla Warmii i Mazur



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



sygnatura postępowania: BMB-ZP. 271.04.2026

Biskupiec, dnia 25 lutego 2026 r.

**Gmina Biskupiec
al. Niepodległości 2
11-300 Biskupiec**

WSZYSCY WYKONAWCY

Wyjaśnienia

treści SWZ postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n.: **Rozwój ponadlokalnych szlaków turystycznych w gminach Biskupiec i Barczewo.**

1. Czy w ramach wykonania „Przełożenia nawierzchni ścieżki rowerowej z kostki betonowej gr. 6cm” w ilości 6113,2m² należy przewidzieć jakiś nowy materiał w postaci kostki betonowej, jeżeli tak, to ile % nowego materiału należy przyjąć do wyceny?
Do wyceny należy przyjąć 20% nowego materiału w stosunku do powierzchni objętej przełożeniem.
2. Jaka długość łączna ścieżki przewidziana jest do remontu, prosimy o podanie jej w km lub mb.
Długość remontowanej ścieżki wynosi 3,2 km
3. Z czego obecnie wykonane są umocnienia wlotów i wylotów przepustów oraz z jakiego materiału należy wycenić ich ewentualną naprawę?
Umocnienie wykonane z bruku 13-16 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4
4. Czy Zamawiający potwierdza, że przy wycenie przełożenia nawierzchni ścieżki rowerowej z kostki betonowej należy uwzględnić rozbiórkę istniejącej podsypki cementowo-piaskowej oraz jej ponowne wykonanie o grubości 4cm?
Zamawiający potwierdza.
5. W zakresie zadania przewiduje się „Prace utrzymaniowe rowów wzdłuż ścieżki rowerowej o łącznej powierzchni 3074,7m²”. Ile mb rowów uwzględnił Zamawiający, że należy przyjąć w wycenie w ramach tej pozycji?
Zamawiający przyjął 2175 mb rowu.
6. Czy Zamawiający potwierdza, że w wycenie robót nie należy uwzględnić kosztów geodezji, tj. np. wytyczenia, mapy powykonawczej oraz stabilizacji granic pasa drogowego?
Zamawiający potwierdza.
7. Czy w ramach remontu istniejącej ścieżki należy w wycenie uwzględnić też ponowne ustawienie obrzeży stanowiących wg. przekroju poprzecznego obramowanie ścieżki rowerowej?

Zamawiający potwierdza.

8. Czy w ramach pozycji „Poprawienia ustawienia wraz z malowaniem barierek U-12 o łącznej długości – 1246,4m” należy w wycenie uwzględnić część wymiany barierek U-12 na nowe, jeśli tak to w jakiej ilości?

Zgodnie z opisem remontu ścieżki przewiduje się poprawienie ustawienia wraz z malowaniem istniejących barierek U-12.

9. Czy pozycja „Czyszczenie przepustów rurowych pod ścieżką rowerową o łącznej długości 321 m” obejmuje tylko i wyłącznie przepusty zlokalizowane pod ścieżką rowerową czy również przepusty pod drogą oraz te w obrębie zjazdów zlokalizowanych przy ścieżce?

Pozycja obejmuje przepusty rurowe pod zjazdami o łącznej długości 314 m oraz przepusty rurowe pod ścieżką o długości 7 m.

/-/ Kamil Kozłowski – Burmistrz Biskupca

Podpis

kierownika zamawiającego/pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności