




Fundusze Europejskie
dla Warmii i Mazur



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



sygnatura postępowania: BMB-ZP. 271.04.2026

Biskupiec, dnia 05 marca 2026 r.

Gmina Biskupiec
al. Niepodległości 2
11-300 Biskupiec

WSZYSCY WYKONAWCY

Wyjaśnienia

treści SWZ postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n.: **Rozwój ponadlokalnych szlaków turystycznych w gminach Biskupiec i Barczewo.**

1. W zakresie prac mowa o „Prace utrzymaniowe rowów wzdłuż ścieżki rowerowej”, przez jaki okres czy tylko podczas wykonywania zadania, czy przez cały okres trwania gwarancji czyli 60-65 miesięcy? Co wchodzi w zakres utrzymania rowów, czy samo koszenie, czy też utrzymanie spadków-głębokości?

Prace utrzymaniowe rowów należy rozumieć jako działania związane z przywróceniem właściwego kształtu oraz funkcji rowów melioracyjnych i przepustów, zgodnie z dokumentacją projektową. Zakres ten obejmuje odtworzenie prawidłowych parametrów technicznych rowów i przepustów niezbędnych do ich prawidłowego funkcjonowania. Dokumentacja nie przewiduje wykonywania bieżącego utrzymania w postaci okresowego koszenia ani stałego czyszczenia przepustów.

2. W zakresie prac mowa o „Czyszczenie przepustów rurowych pod ścieżką rowerową” przez jaki okres czy tylko podczas wykonywania zadania, czy przez cały okres trwania gwarancji 60-65 miesięcy?

Odpowiedź na pytanie nr 1.

3. Czy podsypkę cementowo piaskową z rozbiórki można wykorzystać do umocnienia skarpy pod barierki U-12?

Zamawiający nie dopuszcza.

4. Czy zamawiający potwierdza obsianie trawą rowów oraz pobocza ścieżki rowerowej (w jakiej szerokości i długości)?

Zgodnie z dokumentacją projektową należy przywrócić funkcjonalność rowów. W związku z tym, zgodnie z pkt 5 „Istniejący przekrój poprzeczny ścieżki rowerowej” opisu technicznego oraz rysunkiem przekroju, rów po wykonaniu robót powinien zostać obsiany trawą. Zakres oraz szerokość obsiewu wynikają z przekroju poprzecznego przedstawionego na rysunku technicznym.

5. Czy zamawiający potwierdza wykonanie podłoża z kostki betonowej pod wiatę solarną i ławkę z przewijakiem? Jeśli tak prosimy o doprecyzowanie grubości kostki.

Zamawiający potwierdza. Należy przyjąć kostkę betonową o grubości 6 cm.

6. Dotyczy: Wyjaśnienia treści SWZ dla ogłoszenia w BZP nr: 2026/BZP 00116904/01 „Rozwój ponadlokalnych szlaków turystycznych w gminach Biskupiec i Barczewo”

Zwracam się z prośbą o uszczegółowienie zapisów SWZ dotyczących wiaty na rowery z panelami solarnymi występujących w dokumentacji, tj.:

- „dach pokryty panelami fotowoltaicznymi – 2×320 Wp – łącznie 640 Wp”,
- „moc panelu minimum 2×265 W”,
- „moduły fotowoltaiczne – 9 modułów monokrystalicznych AE Solar 320 Wp o mocy łącznej 2,88 kW”

W ocenie Wykonawcy powyższe zapisy są niespójne i mogą prowadzić do różnych interpretacji, w szczególności w zakresie: liczby przewidzianych modułów/paneli fotowoltaicznych, mocy jednostkowej modułu oraz łącznej mocy projektowanej instalacji fotowoltaicznej.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o jednoznaczne określenie:

- jaka jest docelowa liczba modułów (paneli) fotowoltaicznych,
- jaka jest minimalna wymagana moc pojedynczego modułu,
- jaka jest łączna moc projektowanej instalacji fotowoltaicznej,
- czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie modułów równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane w dokumentacji.

Zamawiający wyjaśnia, że docelowo należy przyjąć następujące parametry instalacji:

- **docelowa liczba modułów (paneli) fotowoltaicznych: 2 szt.,**
- **minimalna wymagana moc pojedynczego modułu: 320 Wp,**
- **łączna moc projektowanej instalacji fotowoltaicznej: 640 Wp (2×320 Wp).**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie modułów fotowoltaicznych równoważnych do wskazanych w dokumentacji, pod warunkiem że ich parametry techniczne nie będą gorsze niż określone powyżej, w szczególności w zakresie mocy znamionowej modułu.

/-/ Kamil kozłowski – Burmistrz Biskupca

Podpis

kierownika zamawiającego/pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności