

Przedmiar robót

Roboty budowlane

Obiekt	Budynek przy ul. Koszalińskiej 65
Rodzaj robót	Remont, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową poddasza nieużytkowego (strychu) na lokale mieszkalne w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w zabudowie zwartej oraz rozbiórka budynku gospodarczego
Kod CPV	45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków 45259000-7 - Usługi remontów i konserwacji zakładów 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Lokalizacja	Karlino, ul. Koszalińska 65
Inwestor	Karlińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 1, 78-230 Karlino

Przedmiar robót

Remont, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową poddasza nieużytkowego (strychu) na lokale mieszkalne w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w zabudowie zwartej oraz rozbiórka budynku gospodarczego

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
		1. Roboty rozbiórkowe				0,00
1	KNR 2-25 0118/05	Rozebranie budynku gospodarczego o powierzchni do 50m2 z wywozem odpadów budowlanych na wysypisko	m2	34	0,00	0,00
2	KNR 4-01 0422/02	Podstemplowania stropów bez deskowania	m	355,136	0,00	0,00
3	KNR 4-01 0349/02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	3,615	0,00	0,00
4	KNR 4-01 0348/03	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	47,104	0,00	0,00
5	KNR 4-01 0350/01	Rozebranie kominów wolnostojących	m3	14,117	0,00	0,00
6	KNR 4-04 0302/01	Rozebranie betonowych ław, stóp oraz fundamentów o grubości (wysokości) do 70cm pod maszyny	m3	1,622	0,00	0,00
7	KNR 4-01 0329/03	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m3	0,84	0,00	0,00
8	KNR 4-01 0106/02	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - wykop bez względu na głębokość i kategorię przy istniejących fundamentach	m3	9,732	0,00	0,00
9	KNR 4-01 0535/04	Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m	21,8	0,00	0,00
10	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	30,151	0,00	0,00
11	KNR 4-01 0508/03	Rozbiórka pokrycia z dachówki innej niż karpiówka	m2	150,756	0,00	0,00
12	KNR 4-01 0430/04	Rozbiórki ołączenia dachu w odstępach łat do 24cm	m2	150,756	0,00	0,00
13	KNR 4-01 0430/06	Rozbiórki więźb dachowych prostych	m2	150,756	0,00	0,00
14	KNR 4-01 0428/01	Rozebranie podłóg ślepych	m2	144,277	0,00	0,00
15	KNR 4-01 0429/01	Rozbiórki polep stropów drewnianych	m2	71,027	0,00	0,00
16	KNR 4-01 0429/03	Rozbiórki ślepych pułapów stropów drewnianych	m2	71,027	0,00	0,00
17	KNR 4-01 0429/04	Rozbiórki podsufitek z desek otynkowanych stropów drewnianych	m2	71,027	0,00	0,00
18	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru drzwi wewnętrznych o powierzchni do 2m2	szt	9	0,00	0,00
19	KNR 4-01 0354/12	Wykucie z muru parapetów zewnętrznych i wewnętrznych	m	42,6	0,00	0,00
20	KNR 4-01 0701/05	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	416,393	0,00	0,00
21	KNR 4-01 0701/11	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	151,65	0,00	0,00
22	KNR 4-01 0212/03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - schodów zewnętrznych	m3	0,942	0,00	0,00
23	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru	m3	154,65	0,00	0,00
24	KNR 4-01 0108/11	Wywóz gruzu i odpadów budowlanych samochodami samowyladowczymi 5t, na wysypisko wraz z opłatą za składowanie gruzu	m3	154,65	0,00	0,00
25	KNR 4-01 0108/12 (dopłata 4x)	Wywiezienie gruzu i odpadów budowlanych samochodami samowyladowczymi za każdy następny 1km ponad 1km do 5km	m3	154,65	0,00	0,00
		2. Fundamenty				0,00
26	KNR 2-02 1101/07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m3	1,217	0,00	0,00
27	KNR 2-02 1101/07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - zasypywanie piwnicy	m3	60,319	0,00	0,00
28	KNR 2-02 1101/01	Podkłady betonowe C8/10 na podłożu gruntowym	m3	0,284	0,00	0,00
29	KNR 2-02 0290/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli	t	0,04	0,00	0,00
30	KNR 2-02 0202/01	Ławy fundamentowe żelbetowe C20/25 prostokątne o szerokości do 0,6m z ręcznym układaniem betonu	m3	2,595	0,00	0,00

Przedmiar robót

Remont, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową poddasza nieużytkowego (strychu) na lokale mieszkalne w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w zabudowie zwartej oraz rozbiórka budynku gospodarczego

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
31	KNR 2-02U2 0137/02	Ściany budynków 1-kondygnacyjnych o wysokości 4,5m, grubości 25cm na zaprawie cementowej z bloczków betonowych	m2	6,676	0,00	0,00
32	KNR 2-02 0603/01	Isolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m2	18,734	0,00	0,00
33	KNR 2-02 0603/02	Isolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - każda następna warstwa ponad pierwszą	m2	18,734	0,00	0,00
34	KNR 2-02U2 0618/01	Isolacje łąw fundamentowych przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej	m2	2,433	0,00	0,00
35	KNR 4-01 0105/02	Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii III - zasypanie piaskiem	m3	6,117	0,00	0,00
		3. Ściany				0,00
36	KNR 4-01 0332/06	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ścian z cegieł o grubości 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m	10	0,00	0,00
37	KNR 0-16 0153/02	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5m i grubości 24cm z bloczków "Silka"	m2	26,26	0,00	0,00
38	KNR 4-01 0313/02	Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m3	0,192	0,00	0,00
39	KNR 4-01 0313/04	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 160mm	m belki	23,6	0,00	0,00
40	KNR 4-01 0422/06	Rozebranie stępowań bez deskowania	m	355,136	0,00	0,00
41	KNR 4-01 0304/01	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	2,127	0,00	0,00
42	KNR 0-14 2010/06	Ścianki dwuwarstwowe GK 100-101 na rusztach pojedynczych z pokryciem obustronnym - S3	m2	71,45	0,00	0,00
43	KNR 0-14 2010/06	Ścianki dwuwarstwowe GK 100-101 na rusztach pojedynczych z pokryciem obustronnym - S4	m2	13,778	0,00	0,00
44	KNR 2-02 0122/07	Kanały wentylacyjne z pustaków betonowych	m	102,3	0,00	0,00
45	KNR 2-02 0122/05	Kanały spalinowe i dymowe z pustaków ceramicznych	m	34,1	0,00	0,00
46	KNR 2-02 0123/02	Okładanie kominów ceglami grubości 1/2 cegły	m2	44,8	0,00	0,00
		4. Elementy żelbetowe				0,00
47	KNR 2-02 0218/02	Schody żelbetowe C20/25 proste na płycie grubości 8cm z ręcznym układaniem betonu	m2	7,28	0,00	0,00
48	KNR 2-02 0218/06 (dopłata 2x)	Schody żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości płyty schodowej	m2	7,28	0,00	0,00
49	KNR 2-02 0212/01	Stropy z pustaków DZ-3 na belkach prefabrykowanych z ręcznym układaniem betonu - analogia - strop WPS na belkach stalowych	m2	22,015	0,00	0,00
50	KNR 2-02 0212/13	Wieniec monolityczny C20/25 na ścianach zewnętrznych o szerokości ponad 30cm z ręcznym układaniem betonu	m3	4,173	0,00	0,00
51	KNR 2-02 0212/11	Wieniec monolityczny C20/25 na ścianach wewnętrznych z ręcznym układaniem betonu	m3	1,119	0,00	0,00
52	Kalkulacja indywidualna	Kotwienie	szt	75	0,00	0,00
53	KNR 2-02 0290/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli	t	0,404	0,00	0,00
54	KNR 2-02 0219/05	Nakrywy kominów o średniej grubości 7cm z ręcznym układaniem betonu	m2	3,225	0,00	0,00
		5. Konstrukcja, ocieplenie i pokrycie dachu				0,00
55	KNR 2-02 0406/02	Murlaty o przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej	m3	0,438	0,00	0,00
56	KNR 2-02 0408/05	Krokwie zwykłe o długości ponad 4,5m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej	m3	2,573	0,00	0,00
57	KNR 2-02 0408/02	Kleszcze o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej	m3	1,156	0,00	0,00
58	KNR 0-15 0517/02	Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat	m2	150,08	0,00	0,00
59	KNR 0-15 0517/01	Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z membrany	m2	150,08	0,00	0,00
60	KNR 0-15 0517/01	Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii	m2	150,08	0,00	0,00

Przedmiar robót

Remont, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową poddasza nieużytkowego (strychu) na lokale mieszkalne w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w zabudowie zwartej oraz rozbiórka budynku gospodarczego

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
61	KNR 0-15 0517/03	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem do łąt wkrętami	m2	150,08	0,00	0,00
62	KNR 0-15 0517/04	Montaż gąsiorów z przymocowanie wkrętami do deski kalenicowej	m	18,8	0,00	0,00
63	KNR 2-02U2 0518/04	Montaż prefabrykowanych rynien dachowych półokrągłych o średnicy 15cm z blachy tytanowo-cynkowej	m	21,8	0,00	0,00
64	KNR 2-02U2 0522/02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm z blachy tytanowo-cynkowej	m2	30,151	0,00	0,00
65	KNR 2-02 0613/03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej gr.20cm układanymi na sucho - jedna warstwa	m2	109,943	0,00	0,00
66	KNR 2-02 0613/04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe płytami z wełny mineralnej gr.5cm układanymi na sucho - każda następna warstwa ponad jedną	m2	109,943	0,00	0,00
67	KNR 2-02 0616/01	Izolacje poziome z jednej warstwy folii na sucho	m2	109,943	0,00	0,00
68	KNR 0-14 2012/01	Okładziny stropów płytami ognioochronnymi gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszanym z kształtowników CD i UD	m2	109,943	0,00	0,00
69	KNR 0-15 0526/01	Wykonanie konstrukcji nośnej dla osadzenia okien w połaci dachowej	m	47,84	0,00	0,00
70	KNR 0-15 0526/02	Osadzenie okien 94x140cm w połaci dachowej	szt	8	0,00	0,00
71	KNR 0-15 0526/02	Osadzenie wyłazu dachowego 80x80cm w połaci dachowej	szt	1	0,00	0,00
72	KNR 2-02U2 0539/04	Montaż łąw kominiarskich	m	8,8	0,00	0,00
		6. Stolarka drzwiowa i okienna zewnętrzna				0,00
73	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru okien o powierzchni do 2m2	szt	17	0,00	0,00
74	KNR 4-01 0354/05	Wykucie z muru drzwi o powierzchni ponad 2m2	m2	7,68	0,00	0,00
75	KNR 4-01 0108/11	Wywóz gruzu i odpadów budowlanych samochodami samowyladowczymi 5t, na wysypisko wraz z opłatą za składowanie gruzu	m3	3,736	0,00	0,00
76	KNR 4-01 0108/12 (dopłata 4x)	Wywiezienie gruzu i odpadów budowlanych samochodami samowyladowczymi za każdy następny 1km ponad 1km do 5km	m3	3,736	0,00	0,00
77	KNR 0-19 1023/09	Montaż okien PCV rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni do 2,0m2	m2	23,014	0,00	0,00
78	KNR 0-19 1023/09	Montaż okien PCV EI60 rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni do 2,0m2	m2	6,67	0,00	0,00
79	KNR 2-02U2 2143/02	Parapety wewnętrzne o szerokości do 30cm z płyt PCV	m	21,3	0,00	0,00
80	KNR 2-02 1209/04	Balustrady okienne stalowe malowane proszkowo	m	11,41	0,00	0,00
81	KNR 0-19 1023/12	Montaż drzwi drewnianych wejściowych	m2	7,68	0,00	0,00
		7. Stolarka drzwiowa wewnętrzna				0,00
82	KNR 2-02 1016/01	Ościeżnice drzwiowe regulowane	szt	11	0,00	0,00
83	KNR 2-02 1017/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodelne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2	m2	19,26	0,00	0,00
		8. Posadzki				0,00
84	KNR 2-02 1101/07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m3	15,902	0,00	0,00
85	KNR 2-02 1101/01	Podkłady betonowe C12/15 na podłożu gruntowym	m3	11,927	0,00	0,00
86	KNR 2-02 0616/02	Izolacje poziome z dwóch warstw folii na sucho	m2	79,51	0,00	0,00
87	KNR 2-02 0609/03	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych gr.10cm na sucho	m2	79,51	0,00	0,00
88	KNR 2-02 1102/02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko	m2	79,51	0,00	0,00
89	KNR 2-02 1102/03 (dopłata 5x)	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm	m2	79,51	0,00	0,00

Przedmiar robót

Remont, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową poddasza nieużytkowego (strychu) na lokale mieszkalne w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w zabudowie zwartej oraz rozbiórka budynku gospodarczego

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
90	KNR 2-02 0616/01	Izolacje poziome z jednej warstwy folii na sucho	m2	72,14	0,00	0,00
91	KNR 2-02 0609/03	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych gr.4cm na sucho	m2	72,14	0,00	0,00
92	KNR 2-02 1102/02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko	m2	72,14	0,00	0,00
93	KNR 2-02 1102/03 (dopłata 3x)	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm	m2	72,14	0,00	0,00
94	KNR 2-02 1110/04	Podłogi ślepe grubości 25mm na legarach ułożonych krzyżowo	m2	73,97	0,00	0,00
95	KNR 2-02 1111/08	Lakierowanie posadzek i parkietów	m2	73,97	0,00	0,00
96	KNR 4-01 0820/03	Przybicie do podłóg płyt OSB gr.12mm	m2	73,97	0,00	0,00
97	KNR 2-02 0613/03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej gr.20cm układanymi na sucho - jedna warstwa	m2	73,97	0,00	0,00
98	KNR 2-02 0616/01	Izolacje poziome z jednej warstwy folii na sucho	m2	73,97	0,00	0,00
99	KNR 0-14 2012/01	Okładziny stropów płytami ognioochronnymi gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszanym z kształtowników CD i UD	m2	73,97	0,00	0,00
100	KNR 2-02U2 1136/01	Posadzki z paneli podłogowych	m2	92,91	0,00	0,00
101	KNR 2-02 1118/01	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej	m2	58,74	0,00	0,00
102	KNR 2-02 1118/09	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm układanych na klej metodą kombinowaną	m2	58,74	0,00	0,00
103	KNR 2-02 1120/01	Przygotowanie podłoża pod cokoliki płytkowe o wysokości 10cm z płytek kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm z przecinaniem płytek	m	79,299	0,00	0,00
104	KNR 2-02 1120/03	Cokoliki o wysokości 10cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm układane metodą kombinowaną z przecinaniem płytek	m	79,299	0,00	0,00
105	KNR 2-02 1121/01	Przygotowanie podłoża pod okładziny schodów z płytek układanych na klej metodą kombinowaną	m2	12,644	0,00	0,00
106	KNR 2-02 1121/05	Okładziny schodów z płytek 30x30cm układanych na klej metodą kombinowaną	m2	12,644	0,00	0,00
107	KNR 2-02 1208/03	Pochwyty stalowe malowane proszkowo na wspornikach	m	5	0,00	0,00
108	Kalkulacja indywidualna	Schody drewniane z balustradą	kpl	2	0,00	0,00
109	KNR 0-15 0526/01	Wykonanie konstrukcji nośnej dla osadzenia wylazu na poddasze	m	4	0,00	0,00
110	KNR 0-15 0526/02	Osadzenie wylazu na poddasze	szt	1	0,00	0,00
111	KNR 2-02 1213/03	Drabiny zewnętrzne z kabłąkami o długości do 4m	m	4	0,00	0,00
		9. Tynki, glazury, malowanie				0,00
112	KNR 2-02 0801/04	Tynki zwykłe kategorii III stropów i podciągów wykonywane mechanicznie	m2	151,65	0,00	0,00
113	KNR 2-02 2009/04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	151,65	0,00	0,00
114	KNR 2-02U2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	151,65	0,00	0,00
115	KNR 2-02 0801/02	Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane mechanicznie	m2	486,696	0,00	0,00
116	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	422,52	0,00	0,00
117	KNR 2-02U2 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	422,52	0,00	0,00
118	KNR 2-02 0829/01	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej	m2	64,176	0,00	0,00
119	KNR 2-02 0829/09	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 30x30cm metodą kombinowaną	m2	64,176	0,00	0,00
120	KNR 0-14 2011/01	Obudowa GK na rusztach pojedynczych jednowarstwowa 50-01	m2	22,456	0,00	0,00
121	KNR 0-14 2011/01	Obudowa GK ognioodpornych na rusztach pojedynczych jednowarstwowa 50-01	m2	32,76	0,00	0,00

Przedmiar robót

Remont, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową poddasza nieużytkowego (strychu) na lokale mieszkalne w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w zabudowie zwartej oraz rozbiórka budynku gospodarczego

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
122	KNR 0-14 2011/03	Obudowa GK ognioodpornych na rusztach pojedynczych jednowarstwowa 100-01	m2	20,856	0,00	0,00
123	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	574,17	0,00	0,00
124	KNR 2-02 1505/04	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2	574,17	0,00	0,00
125	KNR 2-02 1505/05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m2	430,441	0,00	0,00
126	KNR 2-02 1505/06	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2	430,441	0,00	0,00
127	KNR 0-23 2612/08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	300	0,00	0,00
128	KNR 2-02 1215/01	Kratki wentylacyjne o powierzchni do 0,1m2 osadzone w ścianach	szt	16	0,00	0,00
		10. Ocieplenie ścian zewnętrznych				0,00
129	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i ponowny elementów na elewacji	kpl	1	0,00	0,00
130	KNR 4-01 0535/06	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	12	0,00	0,00
131	KNR 4-01 0701/02	Odbicie tynków zewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej - przyjęto 5% powierzchni	m2	7,954	0,00	0,00
132	KNR 4-01 0702/08	Demontaż opasek okiennych	m	39,9	0,00	0,00
133	KNR 4-01 0108/11	Wywóz gruzu i odpadów budowlanych samochodami samowyladowczymi 5t, na wysypisko wraz z opłatą za składowanie gruzu	m3	1,239	0,00	0,00
134	KNR 4-01 0108/12 (dopłata 4x)	Wywiezienie gruzu i odpadów budowlanych samochodami samowyladowczymi za każdy następny 1km ponad 1km do 5km	m3	1,239	0,00	0,00
135	KNR 4-01 0728/03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III o powierzchni uzupełnianych tynków w jednym miejscu do 5m2 ścian, loggii, balkonów o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych gazo-i pianobetonów - przyjęto 10%	m2	15,907	0,00	0,00
136	KNR 0-23 2611/04	Sprawdzenie przyczepności do podłoża zaprawy klejącej	m2	159,071	0,00	0,00
137	KNR 0-23 2611/01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	242,591	0,00	0,00
138	KNR 0-23 2611/02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją	m2	242,591	0,00	0,00
139	KNR 0-23 2612/09	Zamocowanie listwy cokołowej	m	34,8	0,00	0,00
140	KNR 0-23 2615/02	Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami z wełny mineralnej gr.15cm przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej mineralnej	m2	134,276	0,00	0,00
141	KNR 0-23 2615/02	Ocieplenie kominów z cegły płytami z wełny mineralnej gr.5cm przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej mineralnej	m2	15,48	0,00	0,00
142	KNR 0-23 2614/08	Ocieplenie ościeży o szerokości do 30cm z cegły płytami styropianowymi gr.3cm przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej akrylowej barwionej w masie	m2	24,795	0,00	0,00
143	KNR 0-23 2612/08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian	m	109,15	0,00	0,00
144	KNR 0-33 18/01	Montaż opasek okiennych	m	71,33	0,00	0,00
145	KNR 2-02 0918/03	Bonie prostokątne na ścianach płaskich, cylindrycznych, słupach i pilastrach na tynku szlachetnym wykonywane ręcznie	m	13,6	0,00	0,00
146	KNR 0-33 28/01	Malowanie elewacji farbą silikonową	m2	258,071	0,00	0,00
147	KNR 2-02 0925/01	Oslony okien i drzwi folią polietylenową	m2	34,904	0,00	0,00
148	KNR 2-02 0923/04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m2	6,39	0,00	0,00
149	KNR 2-02U2 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - parapety kompletne z zakończeniem boków	m2	9,585	0,00	0,00

Przedmiar robót

Remont, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową poddasza nieużytkowego (strychu) na lokale mieszkalne w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w zabudowie zwartej oraz rozbiórka budynku gospodarczego

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
150	KNR 2-02U2 0519/03	Montaż prefabrykowanych rur spustowych okrągłych o średnicy 10cm z blachy tytanowo-cynkowej	m	13,4	0,00	0,00
151	KNR 2-02 1604/01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m	m2	215,46	0,00	0,00
152	Kalkulacja indywidualna	Czas pracy rusztowania	m-g	189,979	0,00	0,00
153	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie napisów administracyjnych	kpl	1	0,00	0,00
		Razem				0,00
		Podatek VAT 0%				0
		Ogółem kosztorys				0,00

Zestawienie sprzętu

Remont, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową poddasza nieużytkowego (strychu) na lokale mieszkalne w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w zabudowie zwartej oraz rozbiórka budynku gospodarczego

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Agregat tynkarski 1,1-3m3/h	m-g	27,777	0,00	
2	Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3	m-g	0,708	0,00	
3	Giętarka do prętów mechaniczna	m-g	2,131	0,00	
4	Mieszarka do zapraw	m-g	2,297	0,00	
5	Nożyce do prętów	m-g	2,575	0,00	
6	Prościarka automatyczna do prętów 4-10mm	m-g	1,909	0,00	
7	Rusztowanie rurowe	m-g	223,591	0,00	
8	Samochód samowyładowczy 5t	m-g	92,583	0,00	
9	Samochód skrzyniowy 5t	m-g	4,42	0,00	
10	Spawarka	m-g	0,432	0,00	
11	Środek transportowy	m-g	45,545	0,00	
12	Wyciąg	m-g	113,218	0,00	
13	Żuraw do 6t	m-g	99,28	0,00	
14	Żuraw okienny	m-g	27,947	0,00	
	Razem		644,413		0,00