

## **Wykonanie hydroforu w budynku przy ul. Barona 30**

ADRES INWESTYCJI: ul. Barona 40  
43-100 Tychy  
NAZWA INWESTORA: Gmina Miasta Tychy  
ADRES INWESTORA: al. Niepodległości  
43-100 Tychy  
BRANŻE: elektryczna  
DATA OPRACOWANIA: 07.07.2025

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
07.07.2025

Data zatwierdzenia



## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBMIAR:</b>					
<b>1</b>					
1 d.1	KNR 4-03 0305-01	Montaż wkładek topikowych do 25 A	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
2 d.1	KNR AL-01 0404-02	Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP - adresowalny moduł we/wy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3 d.1	KNR 5-08 0801-01	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w gipsie lub gazobetonie głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm	szt.		
		200	szt.	200,000	
				RAZEM	200,000
4 d.1	KNR 5-08 0701-01	Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 1kg na ścianie (1 mocowanie)	szt.		
		(poz.9 + poz.10 + poz.11 + poz.12 + poz.13 + poz.14 + poz.15) * 3	szt.	600,000	
				RAZEM	600,000
5 d.1	KNR 5-08 0801-06	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w gipsie lub gazobetonie objętości do 0.75 dm3	szt.		
		50	szt.	50,000	
				RAZEM	50,000
6 d.1	kalk. własna	Drobny sprzęt i materiał montażowy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7 d.1	KNR AL-01 0404-11	Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłączeniem - zasilacz pożarowy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8 d.1	KNR AL-01 0114-01	Montaż obudowy - puszka PIP	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
9 d.1	KNR 5-10 0117-02	Dostawa i ułożenie kabla typu HDGs 4x4 mm2	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
10 d.1	KNR 5-10 0117-02	Dostawa i ułożenie kabla typu HDGs 3x1,5 mm2	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
11 d.1	KNR 5-10 0117-02	Dostawa i ułożenie kabla typu HDGs 2x1,5 mm2	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
12 d.1	KNR 5-10 0117-02	Dostawa i ułożenie kabla HTKSHekw 1x2x0,8 mm	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
13 d.1	KNR 5-10 0117-02	Dostawa i ułożenie kabla typu YnTKSYekw 2x2x1,0 mm	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
14 d.1	KNR 5-10 0117-02	Dostawa i ułożenie kabla typu YnTKSYekw 3x2x1,0 mm	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
15 d.1	KNR 5-10 0117-02	Dostawa i ułożenie kabla typu YnTKSYekw 1x2x1,0 mm	m		

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
16 d.1	KNR 5-10 0117-02	Dostawa i ułożenie kabla typu LgYzo 6mm <sup>2</sup>	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
17 d.1	kalk. własna	Okablowanie zasilająco-sterujące do podłączenia przepustnicy, sygnalizatorów przepływu oraz przepływomierza	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
18 d.1	KNR 5-08 0813-03	Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 6 mm <sup>2</sup> )	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
19 d.1	KNP 18 1327 -01.02	Pomiar linii kablowej 4-żyłowej	odc		
		2	odc	2,000	
				RAZEM	2,000