

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
44220000-8	Stolarka budowlana
45313000-5	Instalowanie wind
NAZWA INWESTYCJI:	PRZEBUDOWA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH, MONTAŻ DWÓCH PLATFORM SCHODOWYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ ROBOTY TOWARZYSZĄCE DLA ZADANIA PN. "DOSTOSOWANIE POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM DLA POTRZEB OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI - LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH"
ADRES INWESTYCJI:	PCKZIU 44-300 WODZISŁAWA ŚLĄSKI, UL. K.I.GAŁCZYŃSKIEGO 1
NAZWA INWESTORA:	Powiat Wodzisławski Ul. Bogumińska 2, 44-300 Wodzisław Śląski
ADRES INWESTORA:	PCKZIU 44-300 WODZISŁAWA ŚLĄSKI, UL. K.I.GAŁCZYŃSKIEGO 1
DATA OPRACOWANIA:	08.05.2024

1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania i planowania kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określanych w programie funkcjonalno - użytkowym.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
08.05.2024

Data zatwierdzenia

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Spis treści		2
Ogólna charakterystyka obiektu		3
Przedmiar		4
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ZABEZPIECZENIE TERENU		4
2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE		4
3 WYKONANIE SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH		4
4 STOLARKA DRZWIOWA		5
5 DOSTAWA URZĄDZENIA WINDOWEGO		5

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

- ZAKRES ROBÓT ZWIĄZANYCH Z PRZYSTOSOWANIEM OBIEKTU DLA POTRZEB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

Zakres prac obejmuje:

- Prace przygotowawcze,
- Roboty ziemne
- Przebudowa schodów zewnętrznych i spocznika
- Montaż platform schodowych dla osób niepełnosprawnych
- Wymianę balustrad przy schodach zewnętrznych
- Wymianę drzwi zewnętrznych wraz z zabudową automatyki
- Wykonanie nawierzchni utwardzonej na dojściu do budynku

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	45100000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ZABEZPIECZENIE TERENU			
1 d.1	KNR-W 2-19 0102-01	Oznakowanie placu budowy taśmą z tworzywa sztucznego	m		
		8,12 + 3,21 + 3,83 + 4,0	m	19,160	
				RAZEM	19,160
2 d.1	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic ostrzegawczych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3 d.1	KNR 2-31 0703-03	Zdejmowanie tablic ostrzegawczych	szt.		
		poz.2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2	45110000-1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
4 d.2	KNR 2-31 0815-02 analogia	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m2		
		35 + 14 + 9,5	m2	58,500	
				RAZEM	58,500
5 d.2	KNR 19-01 0116-04 analogia	Usunięcie gruzu	m3		
		poz.4	m3	58,500	
				RAZEM	58,500
6 d.2	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km wraz z utylizacją gruzu	m3		
		poz.5	m3	58,500	
				RAZEM	58,500
7 d.2	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.6	m3	58,500	
				RAZEM	58,500
3	45100000-8	WYKONANIE SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH			
8 d.3	KNR 2-31 0104-01	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		35 + 14	m2	49,000	
				RAZEM	49,000
9 d.3	KNR 2-31 0104-02	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm Krotność = 5	m2		
		poz.8	m2	49,000	
				RAZEM	49,000
10 d.3	KNR 2-28 0701-05 analogia	Ułożenie folii PE gr.0,2mm z zakładem min. 15 cm	m2		
		poz.9	m2	49,000	
				RAZEM	49,000
11 d.3	KNR 2-31 0109-01	Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m2		
		poz.10	m2	49,000	
				RAZEM	49,000
12 d.3	KNR 2-31 0109-02	Podbudowa betonowa z dylatacją - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Krotność = 3	m2		
		poz.11	m2	49,000	
				RAZEM	49,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.3	KNR 2-28 0701-05	Hydroizolacja	m2		
		poz.12	m2	49,000	
				RAZEM	49,000
14 d.3	KNR 2-31 0502-06 analogia	Płyty tarasowe na wspornikach regulowanych do płyt betonowych	m2		
		35	m2	35,000	
				RAZEM	35,000
15 d.3	KNR 2-31 0502-06 analogia	Stopnie prefabrykowane antypoślizgowe	m2		
		14	m2	14,000	
				RAZEM	14,000
16 d.3	KNR 2-02 1207-01 kalk. własna	Balustrady schodowe	m		
		7,10	m	7,100	
				RAZEM	7,100
17 d.3	KNR 2-02 1207-01 kalk. własna	Pochwyty	m		
		2,60	m	2,600	
				RAZEM	2,600
18 d.3	KNR AT-10 0112-04 analogia	Dostawa i montaż nakładek ostrzegawczych na schody	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
19 d.3	KNNR 2 1301-05	Wyroby stalowe różne - wycieraczki z osadnikiem	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
20 d.3	KNR 19-01 0535-06	Wykonanie i zawieszenie rynien z blachy cynkowej - Dostawa i montaż rzygaczy ze stali nierdzewnej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
21 d.3	KNNR 2 1301-05	Wyroby stalowe różne - Dostawa i montaż kratek wpustowych zewnętrznych wraz z ułożeniem rur fi 50 mm	kpl		
		3	kpl	3,000	
				RAZEM	3,000
22 d.3	KNR 2-02 0203-01	Fundament punktowy pod słupki platformy	m3		
		0,30 * 1,0 * 0,8	m3	0,240	
				RAZEM	0,240
4	44220000-8	STOLARKA DRZWIOWA			
23 d.4	KNR-W 2-02 1027-01 analogia	Zakup, dostawa drzwi zewnętrznych	m2		
		{parter} 1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
5	45313000-5	DOSTAWA URZĄDZENIA WINDOWEGO			
24 d.5	KNP 01 0613 -01.34 analogia	Montaż platformy przy schodowej dla osób niepełnosprawnych	dźwi g		
		2	dźwi g	2,000	
				RAZEM	2,000