

Gmina Mierzęcice

ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Budowa lamp zasilanych OZE na terenie Gminy Mierzęcice - NOWA WIEŚ - Osiedle
ADRES INWESTYCJI : Osiedle, Szkoła Podstawowa
INWESTOR : GMINA Mierzęcice
ADRES INWESTORA : ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice
BRANŻA : budowlana, elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Grzegorz Dziurok
DATA OPRACOWANIA : 05.03.2026

WYKONAWCA :



Data opracowania
05.03.2026

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wylczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty ziemne, fundamentowe			
1	KNR 2-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm	m ²		
d.1	0125-01	bez darni z przerzutem - humus do ponownego wykorzystania lub na terenie działki	m ²	4,000	
		4		RAZEM	4,000
2	KNR 2-01	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,3 m ² i głębokości do 0.7 m (kat.	dół.		
d.1	0312-07	gruntu IV) krotność 2 z zasypaniem	dół.	4,000	
		4		RAZEM	4,000
2		Dostawa i montaż lamp solarnych wg. opisu technicznego na fundamentach			
		prefabrykowanych			
3	KNR AL-01	Montaż lampy solarnej 150W	szt.		
d.2	0108-02		szt.	4,000	
		4		RAZEM	4,000