

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Budowa lamp zasilanych OZE na terenie Gminy Mierzęcice - SADOWIE , UL. ZJAZDOWA
ADRES INWESTYCJI : ul. Zjazdowa
INWESTOR : GMINA Mierzęcice
ADRES INWESTORA : ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice
BRANŻA : budowlana, elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Grzegorz Dziurok
DATA OPRACOWANIA : 05.03.2026

WYKONAWCA :



Data opracowania
05.03.2026

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|----------|----------------------|--|--------------------------------------|-----------|-------|
| 1 | | Roboty ziemne, fundamentowe | | | |
| 1 d.1 | KNR 2-01 0125-01 | Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm bez darni z przerzutem - humus do ponownego wykorzystania lub na terenie działki 8 | m ² m ² | 8,000 | |
| | | | | RAZEM | 8,000 |
| 2 d.1 | KNR 2-01 0312-07 | Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,3 m ² i głębokości do 0.7 m (kat. gruntu IV) krotność 2 z zasypaniem 8 | dół. dół. | 8,000 | |
| | | | | RAZEM | 8,000 |
| 2 | | Dostawa i montaż lamp solarnych wg. opisu technicznego na fundamentach prefabrykowanych | | | |
| 3 d.2 | KNR AL-01 0108-02 | Montaż lampy solarnej 150W 8 | szt. szt. | 8,000 | |
| | | | | RAZEM | 8,000 |