

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Budowa lamp zasilanych OZE na terenie Gminy Mierzęcice - TOPOROWICE, UL. CZERWONE-  
GO ZAGŁĘBIA 6  
ADRES INWESTYCJI : ul. Czerwonego Zagłębia 6  
INWESTOR : GMINA Mierzęcice  
ADRES INWESTORA : ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice  
BRANŻA : budowlana, elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Grzegorz Dziurok  
DATA OPRACOWANIA : 05.03.2026

WYKONAWCA :



Data opracowania  
05.03.2026

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty ziemne, fundamentowe</b>			
1 d.1	KNR 2-01 0125-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm bez darni z przerzutem - humus do ponownego wykorzystania lub na terenie działki 8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  8,000	
				RAZEM	8,000
2 d.1	KNR 2-01 0312-07	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,3 m <sup>2</sup> i głębokości do 0.7 m (kat. gruntu IV) krotność 2 z zasypianiem 8	dół.  dół.	  8,000	
				RAZEM	8,000
<b>2</b>		<b>Dostawa i montaż lamp solarnych wg. opisu technicznego na fundamentach prefabrykowanych</b>			
3 d.2	KNR AL-01 0108-02	Montaż lampy solarnej 150W 8	szt.  szt.	  8,000	
				RAZEM	8,000