
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233250-6

Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

NAZWA INWESTYCJI: Remont boiska

ADRES INWESTYCJI: Dobrzyków

NAZWA INWESTORA: Urząd Miasta i Gminy Gąbin

ADRES INWESTORA: ul. Stary Rynek 16 09-530 Gąbin

DATA OPRACOWANIA: 03.03.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

03.03.2026

Data zatwierdzenia

Przedmiar robót

| Lp. | Podstawa | Nr spec. techn. | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|------------------|--|-----------------|--|------|----------|-----------------|
| PRZEDMIAR | | | | | | |
| 1 | | | Remont nawierzchni trawiastej | | | |
| 1 d.1 | KNR 2-01 0126-01 | | Usunięcie warstwy nawierzchni trawiastej za pomocą spycharek | m2 | | |
| | | | 62 * 30 | m2 | 1 860,00 | |
| | | | | | RAZEM | 1 860,00 |
| 2 d.1 | KNR 4-01 0108-11 0108-12 | | Wywiezienie sztucznej trawy samochodami samowyładowczymi na odl.do 15 km wraz z utylizacją | m3 | | |
| | | | 1860 * 0,07 | m3 | 130,20 | |
| | | | | | RAZEM | 130,20 |
| 3 d.1 | KNR 2-31 0103-04 | | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV | m2 | | |
| | | | 1860 | m2 | 1 860,00 | |
| | | | | | RAZEM | 1 860,00 |
| 4 d.1 | KNR 2-23 0201-01 | | Rozścielenie mialu kamiennego o gr.warstwy do 1 cm | m2 | | |
| | | | 1860 | m2 | 1 860,00 | |
| | | | | | RAZEM | 1 860,00 |
| 5 d.1 | KNR 2-02 0607-01 | | Rozłożenie maty elastycznej pod nawierzchnie | m2 | | |
| | | | 1860 | m2 | 1 860,00 | |
| | | | | | RAZEM | 1 860,00 |
| 6 d.1 | KNR 2-02 0607-01 analogia | | Rozłożenie trawy sztucznej typ G4 tzw bezzasypowej o wysokości 40-50mm i gęstości 25000włókien/m2 | m2 | | |
| | | | 1860 | m2 | 1 860,00 | |
| | | | | | RAZEM | 1 860,00 |
| 7 d.1 | kalkulacja własna | | Malowanie linii boiska piłkarskiego | kpl | | |
| | | | 1 | kpl | 1,00 | |
| | | | | | RAZEM | 1,00 |
| 2 | | | Remont nawierzchni poliuretanowej | | | |
| 8 d.2 | KNR 2-02 1117-05 analogia | | Renowacja nawierzchni tartanowej - oczyszczenie, gruntowanie oraz natrysk EPDM 2 krotnie | m2 | | |
| | | | 50 * 30 | m2 | 1 500,00 | |
| | | | | | RAZEM | 1 500,00 |
| 9 d.2 | kalkulacja własna | | Malowanie linii boiska wielofunkcyjnego | kpl | | |
| | | | 1 | kpl | 1,00 | |
| | | | | | RAZEM | 1,00 |
| 3 | | | Remont piłkochwyków i ogrodzenia | | | |
| 10 d.3 | KNR 2-23 0401-01 0401-02 analogia | | Piłkochwyty z siatki na słupkach z rur stalowych o rozstawie 3.0 m i wysokości 6 m - piłkochwyty - demontaż i montaż siatki w piłkochwytach wsp.1,5R | m | | |
| | | | 16 * 2 | m | 32,00 | |
| | | | | | RAZEM | 32,00 |
| 11 d.3 | KNR 2-23 0401-01 0401-02 analogia | | Ogrodzenie boiska z siatki na słupkach z rur stalowych o rozstawie 3.0 m i wysokości 4m - ogrodzenie - wymiana siatki ogrodzenia wsp.0,5R | m | | |
| | | | 184 | m | 184,00 | |
| | | | | | RAZEM | 184,00 |

Przedmiar robót

| Lp. | Podstawa | Nr spec. techn. | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----------|---------------------------------|-----------------|---|------|---------|---------------|
| 4 | | | Remont kontenerów socjalnych | | | |
| 12 d.4 | KNR 4-02 0219-02 | | Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa | kpl. | | |
| | | | 6 | kpl. | 6,00 | |
| | | | | | RAZEM | 6,00 |
| 13 d.4 | KNR 4-02 0121-01 | | Wymiana baterii umywalkowej | szt. | | |
| | | | 6 | szt. | 6,00 | |
| | | | | | RAZEM | 6,00 |
| 14 d.4 | KNR 4-02 0223-03 | | Wymiana ustępu z miską fajansową 'Kompakt' | kpl. | | |
| | | | 3 | kpl. | 3,00 | |
| | | | | | RAZEM | 3,00 |
| 15 d.4 | KNR 4-02 0228-01 | | Wymiana elementów zestawu pisuarowego - miska fajansowa | szt. | | |
| | | | 3 | szt. | 3,00 | |
| | | | | | RAZEM | 3,00 |
| 16 d.4 | KNR 4-02 0228-02 | | Wymiana elementów zestawu pisuarowego - płuczka | szt. | | |
| | | | 3 | szt. | 3,00 | |
| | | | | | RAZEM | 3,00 |
| 17 d.4 | KNR 4-02 0121-03 | | Wymiana baterii natryskowej ściennej z sitkiem i rurą natryskową | szt. | | |
| | | | 2 | szt. | 2,00 | |
| | | | | | RAZEM | 2,00 |
| 18 d.4 | KNNR 7 0506-01 analogia | | Wymiana poliwęglany komorowego na dachu | m2 | | |
| | | | 25 | m2 | 25,00 | |
| | | | | | RAZEM | 25,00 |
| 19 d.4 | KNR 4-01 1212-08 analogia | | Malowanie konstrukcji stalowej kontenerów sanitarnych na zewnątrz | m2 | | |
| | | | 137 | m2 | 137,00 | |
| | | | | | RAZEM | 137,00 |