ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ (widok z zewnątrz)

Oznaczenie na rysunku		Dz1	Dz2	Dz3	Dz4	BR1
Oznaczenie graficzne						
Wymiary w św. otworu [cm]	Hz	250 BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE	245 BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE	215 BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE	210 BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE	244 BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
	Sz	150 BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE	145 BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE	111 BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE	95 BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE	222 BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
Wymiary w św. ościeżnicy [cm]	Ho	135(90+45)	130(90+40)	205	200	240
	So	242	237	95	80	220
Parter		1P/0L	1P/0L	0P/1L	0P/1L	1
Ilość sztuk (razem)		1P/0L	1P/0L	0P/1L	0P/1L	1
Ilość komór szklenia / Ilość komór profilu		-	-	-	-	
U szklenia [W/m2*K] / U profilu [W/m2*K]		min.0.60/min.1.10	min.0.60/min.1.10	min.0.60/min.1.10	min.0.60/min.1.10	-------/min.1.30
Kolor		RAL 8016 (brąz)	RAL 8016 (brąz)	RAL 8016 (brąz)	RAL 8016 (brąz)	RAL 8016 (brąz)
Uwagi		drzwi zewnętrzne, wzmacniane aluminiowe „ciepłe", częściowo przeszklone; drzwi z samozamykaczem; numeracja/nazwa pomieszczeń drzwi wyposażone w dodatkowy, atestowany zamek, kolor szkło bezpieczne podpórka do drzwi	drzwi zewnętrzne, wzmacniane aluminiowe „ciepłe", częściowo przeszklone; drzwi z samozamykaczem; numeracja/nazwa pomieszczeń drzwi wyposażone w dodatkowy, atestowany zamek, kolor szkło bezpieczne podpórka do drzwi	drzwi zewnętrzne, wzmacniane aluminiowe „ciepłe", pełne drzwi z samozamykaczem; numeracja/nazwa pomieszczeń drzwi wyposażone w dodatkowy, atestowany zamek, kolor podpórka do drzwi	drzwi zewnętrzne, wzmacniane aluminiowe „ciepłe", pełne drzwi z samozamykaczem; numeracja/nazwa pomieszczeń drzwi wyposażone w dodatkowy, atestowany zamek, kolor podpórka do drzwi	brama zewnętrzna stalowa, rozwierana „ciepła", pełna drzwi wyposażone w dodatkowy, atestowany zamek, kolor podpórka do drzwi

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ (widok z zewnątrz)

Oznaczenie na rysunku		O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7
Oznaczenie graficzne		 WYGLĄD / PODZIAŁ OKNA USTALIĆ NA BUDOWIE Z INWESTOREM	 WYGLĄD / PODZIAŁ OKNA USTALIĆ NA BUDOWIE Z INWESTOREM	 WYGLĄD / PODZIAŁ OKNA USTALIĆ NA BUDOWIE Z INWESTOREM	WYGLĄD / PODZIAŁ OKNA USTALIĆ NA BUDOWIE Z INWESTOREM	WYGLĄD / PODZIAŁ OKNA USTALIĆ NA BUDOWIE Z INWESTOREM	WYGLĄD / PODZIAŁ OKNA USTALIĆ NA BUDOWIE Z INWESTOREM	 WYGLĄD / PODZIAŁ OKNA USTALIĆ NA BUDOWIE Z INWESTOREM
Wymiary w św. otworu [cm]	Hz	125 BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE	188 BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE	198 BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE	82 BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE	80 BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE	95 BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE	292 BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
	Sz	180 BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE	230 BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE	236 BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE	90 BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE	90 BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE	75 BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE	428 BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
Wymiary w św. ościeżnicy [cm]	Ho	123 BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE	186 BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE	196 BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE	80 BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE	78 BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE	93 BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE	290 BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
	So	178 BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE	228 BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE	234 BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE	88 BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE	88 BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE	73 BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE	425 BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
Parter		13 BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE	12 BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE	4 BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE	1 BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE	1 BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE	2 BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE	0 BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
Piętro 1		10 BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE	16 BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE	0 BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE	0 BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE	0 BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE	0 BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE	1 BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
Ilość sztuk (razem)		23 BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE	30 BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE	4 BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE	1 BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE	1 BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE	2 BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE	1 BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
Ilość komór szklenia / Ilość komór profilu		min.3/min.7	min.3/min.7	min.3/min.7	min.3/min.7	min.3/min.7	min.3/min.7	min.3/min.7
U szklenia [W/m2*K] / U profilu [W/m2*K]		min.0.50/min.0.90	min.0.50/min.0.90	min.0.50/min.0.90	min.0.50/min.0.90	min.0.50/min.0.90	min.0.50/min.0.90	min.0.50/min.0.90
Kolor		RAL 9010 (biały)	RAL 9010 (biały)	RAL 9010 (biały)	RAL 9010 (biały)	RAL 9010 (biały)	RAL 9010 (biały)	RAL 9010 (biały)
Uwagi		PVC OKNA ROZWIERANE I UCHYLNO-ROZWIERANE NAWIEWNIKI HIGROSKOPIJNE W OKNACH O STRUMIENIU PRZEPŁYWU MIN. 25m3/h	PVC OKNA ROZWIERANE I UCHYLNO-ROZWIERANE NAWIEWNIKI HIGROSKOPIJNE W OKNACH, O STRUMIENIU PRZEPŁYWU MIN. 25m3/h	PVC OKNA ROZWIERANE I UCHYLNO-ROZWIERANE NAWIEWNIKI HIGROSKOPIJNE W OKNACH, O STRUMIENIU PRZEPŁYWU MIN. 25m3/h	PVC OKNA ROZWIERANE I UCHYLNO-ROZWIERANE NAWIEWNIKI HIGROSKOPIJNE W OKNACH O STRUMIENIU PRZEPŁYWU MIN. 25m3/h WZMOCNIONE OKUCIA SZYBY MATOWE	PVC OKNA ROZWIERANE I UCHYLNO-ROZWIERANE NAWIEWNIKI HIGROSKOPIJNE W OKNACH O STRUMIENIU PRZEPŁYWU MIN. 25m3/h WZMOCNIONE OKUCIA SZYBY MATOWE	PVC OKNA ROZWIERANE I UCHYLNO-ROZWIERANE NAWIEWNIKI HIGROSKOPIJNE W OKNACH O STRUMIENIU PRZEPŁYWU MIN. 25m3/h WZMOCNIONE OKUCIA SZYBY MATOWE	PVC OKNA ROZWIERANE / FIX I UCHYLNO-ROZWIERANE NAWIEWNIKI HIGROSKOPIJNE W OKNACH O STRUMIENIU PRZEPŁYWU MIN. 25m3/h SZKŁO BEZPIECZNE

UWAGA:
1. PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI WSZYSTKIE WYMIARY BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE I ZACHOWAĆ WYGLĄD OKOIEN ISTNIEJĄCYCH

UWAGA:
1. WSZELKIE ZMIANY W KONSTRUKCJI OBIEKTU NA ETAPIE WYKONAWSTWA POWINNY BYĆ KONSULTOWANE Z PROJEKTANTEM KONSTRUKCJI.
2. NIE WOLNO BRAĆ WYMIARU BEZPOŚREDNIO Z RYSUNKU. OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST SPRAWDZENIE WYMIARU W NATURZE. W WYPADKU JAKICHKOLWIEK ZMIAN LUB RÓŻNIC MIĘDZY WYMIARAMI NA RYSUNKU, A STANEM FAKTYCZNYM WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY PRZEKAZAĆ TĘ INFORMACJĘ, DO BIURA PROJEKTOWEGO.

UWAGA:
1. WSZELKIE ZMIANY W KONSTRUKCJI OBIEKTU NA ETAPIE WYKONAWSTWA POWINNY BYĆ KONSULTOWANE Z PROJEKTANTEM KONSTRUKCJI.
2. NIE WOLNO BRAĆ WYMIARU BEZPOŚREDNIO Z RYSUNKU. OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST SPRAWDZENIE WYMIARU W NATURZE. W WYPADKU JAKICHKOLWIEK ZMIAN LUB RÓŻNIC MIĘDZY WYMIARAMI NA RYSUNKU, A STANEM FAKTYCZNYM WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY PRZEKAZAĆ TĘ INFORMACJĘ, DO BIURA PROJEKTOWEGO.

ŚCIANKI DZIAŁOWE ISTNIEJĄCE
ŚCIANA ISTNIEJĄCA

753/2025

±0.00=83.30 m n.p.m. zgodnie ze stanem istniejącym

obiekt, adres, tytuł
„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Obrońców Tobruku w Tomicach z wymianą źródła ciepła", ul. Wrzesińska 2, 63-306 Tomice, działka nr 4708, jednostka ewidencyjna Gizałki, obręb ewidencyjny 0016 Tomice,

inwestor:
Gmina Gizałki,
ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki

fazowanie:
PAXBUD INVEST Sp. z o.o z siedzibą przy ul. Słonecznej 1, 64-600 Bogdanowo, Prezes Zarządu Marcin Modlewski

projektował / sprawdził:		nr uprawnień:	podpis:
projektant główny:	mgr inż. Krzysztof Klimek	WKP/0040/POOW/13	
konstrukcja:	mgr inż. Krzysztof Klimek	WKP/0040/POOW/13	
architektura:	mgr inż. arch. Krzysztof Kaczorowski	OKK/Ua/0135/2006	

nazwa rysunku:
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ I STOLARKI OKIENNEJ - PROJEKT

branża:	fazowanie:	typ:	skala:	data:	nr rys.:
ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA	PT		11.2025		A+K-08