Rzut Piętra
Skala 1:50

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA

2076 = 62 + 404 + 30 + 186 + 51 + 498 + 70 + 730 + 45
550 + 98 + 1428
752 + 504 + 820

1.1. Sala zebrań 32,44 m²
1.2. Korytarz 9,55 m²
1.3. Strych gospodarczy 39,98 m²

HP=108CM
01 98 145
8x18 28
9x18 28
Stopek 14x14cm
+3,13
D1 90 200
Wyłaz na strych
odwodnienie liniowe klasa C250 z rusztem żeliwnym 1000x148 (5szt. docięte do wymiaru 4600)
wyłaz na poddasze nieużytkowe 80 x 120cm
drabina montowana do ściany - 60cm
1%-2%

927 = 62 + 178 + 98 + 132 + 98 + 131 + 98 + 192 + 62
803 = 178 + 98 + 132 + 98 + 131 + 98 + 192 + 62
1174 = 45 + 464 + 460 + 173 + 45
1264 = 45 + 464 + 460 + 173 + 122

752 = 118 + 98 + 106 + 98 + 109 + 98 + 504 + 820
1449
2076

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA

UWAGI:

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ WYKOŃCZENIOWYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, O ROZBIEŻNOŚCIACH NALEŻY POINFORMOWAĆ PROJEKTANTA.

WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROJEKTEM I WARUNKAMI ISTNIEJĄCYMI NA PLACU BUDOWY A TAKŻE SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE I PRZEKAZAĆ INFORMACJE O ROZBIEŻNOŚCIACH JEDNOSTCE PROJEKTOWEJ.

WSZYSTKIE ROBOTY MAJĄ BYĆ WYKONANE ZGODNIE Z WYMAGANIAMI OKREŚLONYMI PRZEZ PRAWO BUDOWLANE I WSZELKIE UWARUNKOWANIA PRAWNE I TECHNICZNE DOTYCZĄCE SZTUKI BUDOWLANEJ.

RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ DOKUMENTACJI ARCHITEKTONICZNEJ ORAZ Z OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI (RYSUNKAMI, OBLICZENIAMI, OPISAMI).

WSZELKIE ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA I MATERIAŁY WINNY MIEĆ WYMAGANE CERTYFIKATY I APROBATY DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE, W TYM ITB I STRAŻY POŻARNEJ.

WYBÓR KOLORYSTYKI ORAZ DOBÓR MATERIAŁÓW ZOSTANIE POTWIERDZONY LUB DOKONANY PO KONSULTACJI Z PROJEKTANTEM I INWESTOREM NA ETAPIE REALIZACJI.

ZASTOSOWANE MATERIAŁY, URZĄDZENIA ORAZ TECHNOLOGIE DOBRANE SĄ TAK BY SPEŁNIAĆ ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE. ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH, KTÓRE POSIADAJĄ RÓWNOWAŻNE BĄDŹ WYŻSZE PARAMETRY OD PODANYCH W OPISIE.

- projektowane zamurowania (przebudowa)
- projektowane nowe ściany (rozbudowa)
- nieużytkowy strych nad częścią rozbudowaną
- poza zakresem opracowania
- zakres opracowania

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA		RODZAJ POSADZKI
1.1.	Sala zebrań	32,44	m²	Płytki ceramiczne
1.2.	Korytarz	9,55	m²	Płytki ceramiczne
1.3.	Strych gospodarczy	39,98	m²	Posadzka cementowa
	SUMA	81,97	m²	

'ARMAX' Sp. z o.o.
27-200 Starachowice, ul. Radomska 29 lok. 306 kom. 601 063 690

Nazwa obiektu: Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Woli Dalszej

Tytuł rysunku: Rzut piętra | Skala: 1:50 | Nr rys. A2

Projektanci:	Nazwisko:	Nr uprawnień:	Data:	Podpis:
Architektura: PROJEKTOWAŁ:	Mścigniew Marciniak	Bł-POKK/03/2002 Spec. architektoniczna:	11.2025r.	
Architektura: SPRAWDZIŁA:	Anna Szczerba	309/SWOKK/2018 Spec. architektoniczna	11.2025r.	
Projekt OPRACOWAŁ:	Dariusz Celuch		11.2025r.	