



UWAGI:

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ WYKOŃCZENIOWYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, O ROZBIEŻNOŚCIACH NALEŻY POINFORMOWAĆ PROJEKTANTA.

WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROJEKTEM I WARUNKAMI ISTNIEJĄCYMI NA PLACU BUDOWY A TAKŻE SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE I PRZEKAZAĆ INFORMACJE O ROZBIEŻNOŚCIACH JEDNOSTCE PROJEKTOWEJ.

WSZYSTKIE ROBOTY MAJĄ BYĆ WYKONANE ZGODNIE Z WYMAGANIAMI OKREŚLONYMI PRZEZ PRAWO BUDOWLANE I WSZELKIE UWARUNKOWANIA PRAWNE I TECHNICZNE DOTYCZĄCE SZTUKI BUDOWLANEJ.

RYUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ DOKUMENTACJI ARCHITEKTONICZNEJ ORAZ Z OPRACOWANIAMİ BRANŻOWYMI (RYSUNKAMI, OBLICZENIAMI, OPISAMI).

WSZELKIE ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA I MATERIAŁY WINNY MIEĆ WYMAGANE CERTYFIKATY I APROBATY DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE, W TYM ITB I STRAŻY POŻARNEJ.

WYBÓR KOLORYSTYKI ORAZ DOBÓR MATERIAŁÓW ZOSTANIE POTWIERDZONY LUB DOKONANY PO KONSULTACJI Z PROJEKNTANTEM I INWESTOREM NA ETAPIE REALIZACJI.

ZASTOSOWANE MATERIAŁY, URZĄDZENIA ORAZ TECHNOLOGIE DOBRANE SĄ TAK BY SPEŁNIAĆ ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE. ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH, KTÓRE POSIADAJĄ RÓWNOWAŻNE BĄDŹ WYŻSZE PARAMETRY OD PODANYCH W OPISIE.

- projektowane zamurowania (przebudowa)
- projektowane wyburzenia (przebudowa)
- projektowane nowe ściany (rozbudowa)
- poza zakresem opracowania
- zakres opracowania

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ				
NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA		RODZAJ POSADZKI
0.1.	Pom. socjalne	21,52	m <sup>2</sup>	Płytki ceramiczne
0.2.	Łazienka	10,50	m <sup>2</sup>	Płytki ceramiczne
0.3.	Korytarz	11,30	m <sup>2</sup>	Płytki ceramiczne
0.4.	Garaż nr 1	39,07	m <sup>2</sup>	Posadzka żywiczna
0.5.	Garaż nr 2	86,08	m <sup>2</sup>	Posadzka żywiczna
	SUMA	168,47	m <sup>2</sup>	

ZESTAWIENIE NADPROŻY

Rodzaj nadproża	Długość	Ilość szt.
L-19	150cm	8 szt.
IPE240	210cm	8 szt.

UWAGI:

- NADPROŻA WYKONANE Z BELEK STAŁOWYCH – MIN. GŁĘBOKOŚĆ OPARCIA 25 CM.
- NOWOPROJEKTOWANE NADPROŻA WYKONAĆ JAKO PREFABRYKOWANE L-19. ORAZ WYLEWANE ŻELBETOWE.

'ARMAX' Sp. z o.o.				
27-200 Starachowice, ul. Radomska 29 lok. 306 kom. 601 063 690				
Nazwa obiektu: Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Woli Dalszej				
Tytuł rysunku: Rzut fundamentów.			Skala: 1:50	Nr rys. K2
Projektant:	Nazwisko:	Nr uprawnień:	Data:	Podpis:
Architektura:	Mściągiew Marcinak	BT-POKK/03/2002	11.2025r.	
PROJEKTOWAŁ:		Spec. architektoniczna		
Architektura:	Anna Szczerba	309/SWOKK/2018	11.2025r.	
SPRAWDZIŁA:		Spec. architektoniczna		
Konstrukcja:	Piotr Zdyb	SWK/0065/PWBKb/18	11.2025r.	
PROJEKTOWAŁ:		Spec. konstrukcyjna		
Konstrukcja:	Marek Szczerba	SWK/0126/PWOK/11	11.2025r.	
SPRAWDZIŁ:		Spec. konstrukcyjna		
Projekt	Dariusz Celuch		11.2025r.	
OPRACOWAŁ:				