



## Bilans mocy INW

Moc modułu: Pm=580Wp  
Ilość modułów: 5szt.  
Moc całkowita modułów: Pc=580Wp\*5=2,90kWp

|  |                            |  |                  |               |
|--|----------------------------|--|------------------|---------------|
| 'ARMAX' Sp. z o.o.   |                            |  |                  |               |
| 27-200 Starachowice, ul. Radomska 29 lok. 306                              |                            |  | kom. 601 063 690 |               |
| Nazwa obiektu:<br>Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Woli Dalszej |                            |  |                  |               |
| Tytuł rysunku:<br>Schemat instalacji fotowoltaicznej                       |                            |  | Skala:<br>BS     | Nr rys.<br>E2 |
| Projektanci:   | Nazwisko:                  | Nr uprawnień:                                | Data:            | Podpis:       |
| Elektryka:<br>PROJEKTOWAŁ:   | mgr inż Karol Kosiński     | Specjalność elektryczna:<br>SWK/0124/PWBE/17 | 11.2025r.        |               |
| Elektryka<br>SPRAWDZIŁ:  | mgr inż Marek Kolatorowicz | Specjalność elektryczna:<br>SWK/0171/POOE/11 | 11.2025r.        |               |
| Elektryka<br>OPRACOWAŁ:  | mgr inż Artur Raduszewski  |  | 11.2025r.        |               |