



UWAGI:

1. RZEDNE ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA USTALIĆ W TRAKCIE BUDOWY.
2. RUROCIĄGI UKŁADAĆ NA PODSYPCE PIASKOWEJ ZAGĘSZCZONEJ MECHANICZNIE gr. 10 cm. PRZED UKŁADANIEM RUROCIĄGU NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA.
3. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT USTALIĆ RZECZYWISTE RZEDNE DNA KANAŁU W ULICY ORAZ RZEDNE TERENU W PRZYPADKU RÓŻNIC W STOSUNKU DO DANYCH PRZYJĘTYCH W PROJEKCIE NALEŻY ODPOWIEDNIO ZWERYFIKOWAĆ SPADKI.
4. ODCINKI WYKOPU POD RUROCIĄG W POBLIŻU KOLIZJI Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM TERENU NALEŻY WYKONYWAĆ RĘCZNIE PRZY ZACHOWANIU SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI. ISTNIEJĄCE PRZEWODY NALEŻY ZABEZPIECZYĆ Z WYKOPIE ZGODNIE Z WYTYCZNYMI ODPOWIEDNICH NORM.

Inwestor:  Gmina Halinów 05-074 Halinów, ul. Spółdzielcza 1		
Jednostka projektowa:  MABKO Sp. z o.o. ul. Kołomyjska 41, Komarzewów 1 tel. (22) 611-46-23 e-mail: biuro@mabko.com.pl		
Inwestycja:  Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Kanadyjskiej w m. Nowy Konik, gm. Halinów		
Nazwa rysunku:  Profile podłużne		
Projektował: mgr inż. Z. Moroz nr upr. MAZ/0457/PWOS/07	Podpis:	
Sprawdził: mgr inż. A. Rokicki nr upr. MAZ/0408/PWOS/09	Podpis:	
Stadium: projekt architektoniczno-budowlany	Branża: sanitarna	Nr rysunku:  1
Data wykonania: 12.08.2025 r.	Skala: 1:100/500	