

### **Ogólna charakterystyka obiektów lub robót**

Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont drogi wewnętrznej dz. nr 444 w miejscowości Moroczyn w Gminie Hrubieszów, powiat hrubieszowski, województwo lubelskie

#### **Opracowanie swym zakresem obejmuje:**

- wykonanie wierzchni z kruszywa stabilizowanego hydraulicznie

#### **Parametry techniczne drogi gminnej:**

- klasa techniczna: nie dotyczy
- kategoria ruchu – KR1
- grupa nośności podłoża – G3
- prędkość projektowa – 30 km/h
- przekrój szlakowy 1x2
- charakter drogi: zamiejska, 1x2

#### **Parametry geometryczne drogi gminnej:**

- szerokość jezdni 3,0 m,
- przekrój daszkowy o pochyleniu 2%.

Kosztorys opracowano na podstawie rozpoznania cen na rynku lokalnym oraz katalogów własnych.

PRZEDMIAR ROBÓT			
Remont drogi wewnętrznej dz.nr 444 w miejscowości Moroczyn, Gmina Hrubieszów			
Lp.	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego	Mierniki rzeczowe	
		Jedn. miary	ilość (liczba)
-1-	-2-	-3-	-4-
I.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1	Odślonięcie krawędzi jezdni wraz z mechanicznym profilowaniem nawierzchni	m2	310
II.	NAWIERZCHNIA - DROGA GMINNA		
1	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0 -31,5mm stabilizowanego hydraulicznie (dodatek 5% cementu) grubość po zawałowaniu 20cm wraz z pielęgnacją (3,0*310*0,2)	m3	186
III.	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - POBOCZA		
1	Wykonanie poboczy z gruntu rodzimego (ziemnych) (0,5*300*0,15) *2	m3	45