

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PUBLICZNEJ POD NAZWĄ ZADANIA IWNESTYCYJNEGO:

"Wykonanie projektu zatoki autobusowej oraz wiaty
przystankowej
na drodze gminnej nr 344021T w Mąchocicach Scholasterii"

INWESTOR:


GMINA MASŁÓW
ul. Spokojna 2
26-001 Masłów



SPORZĄDZIŁ:



DK PROJEKT
DANIEL KORUS
ul. Domaszowska 115A
25-420 Kielce
NIP: 657-29-59-965
REGON: 388844674
tel. 698-681-259
dkorus.projekt@gmail.com

Opracował:	Podpis:	Data:
mgr inż. Daniel Korus		16.01.2026 r.

PRZEDMIAR ROBÓT				
"Wykonanie projektu zatoki autobusowej oraz wiaty przystankowej na drodze gminnej nr 344021T w Mącholicach Scholasterii"				
Lp.	Nr SST	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8				
1	D-01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - odtworzenie trasy i punktów wysokościowych (w tym odtworzenie znaków osnowy geodezyjnej w przypadku ich zniszczenia)	kpl.	1,00
2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE CPV 45111300-1				
2	D-01.02.04	Mechaniczne karczowanie drzew i krzewów (wycinka i oczyszczenie terenu)	kpl.	1,00
3	D-01.02.04	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o średniej grubości 9cm z wywozem materiału z rozbiórki (materiał z rozbiórki nadający się do dalszego użytku jest własnością Zamawiającego)	m ²	350,00
3. ROBOTY ZIEMNE CPV 45111200-0				
4	D-01.02.02.	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o średniej gr 15 cm wraz ze ściną poboczy, z odwozem.	m ²	300,00
5	D-02.03.01.	Roboty ziemne (WYKOP) wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.I-VI	m ³	150,00
6	D-02.03.01.	Formowanie i zagęszczanie nasypów (wraz z zakupem i dowozem materiału)	m ³	40,00
4.KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CPV 45233253-7				
4.1 Jezdnia				
7	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej, zużycie emulsji 0,8 kg/m2	m ²	730,00
8	D-04.05.01	Podbudowa pomocnicza z piasku stabilizowanego cementem Rm = 3/4MPa gr. 25 cm	m ²	70,00
9	D-04.04.02.	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej kruszywem C/90/3, 0/31,5mm gr. 30 cm	m ²	70,00
10	D-05.03.05	Wykonanie warstwy wyrównawczej/wiążącej z AC16W - KR 1, gr. 5 cm	m ²	330,00
11	D-05.03.06	Wykonanie warstwy ścieralnej z AC11S - KR 1, gr. 4 cm	m ²	330,00
4.2 Zatoka Autobusowa				
12	D-04.01.01	Mechaniczne korytowanie, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-VI	m ²	100,00
13	D-04.06.01	Podbudowa zasadnicza z betonu C25/30 XF2 gr. 46cm	m ²	100,00
14	D-04.06.01	Warstwa betonu C12/15 gr. 5cm	m ²	100,00
15	D-04.06.01	Warstwa z kostki granitowej gr. 15/17 cm spoinowana zaprawą cementową na bazie żywicy	m ²	100,00
4.3.Peron				
16	D-04.05.01	Podbudowa pomocnicza z piasku stabilizowanego cementem Rm = 3/4MPa gr. 15 cm	m ²	200,00
17	D-04.04.02.	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej kruszywem C/90/3, 0/31,5mm gr. 15 cm	m ²	200,00
18	D-08.02.02.	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr.3 cm	m ²	200,00
5. KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA CPV 45233000-9				
19	D-08.01.01.	Opornik granitowy o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem	mb	45,00
20	D-08.01.01.	Palisada betonowa 60 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem	mb	25,00
21	D-08.01.01.	Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem	mb	45,00
7. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45236000-0				
22	D-09.01.01	Humusowanie skarp i powierzchni płaskich z obsianiem trawą - gr warstwy humusu 10 cm	m ²	224,00
23	D-06.03.01.a	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego na poboczach – grubość po zagęszczeniu 15 cm	m ²	50,00
8. INNE ROBOTY				
24	D-00.00.00.	Montaż wiaty przystankowej (zgodnie ze standardami przyjętymi w Gminie Masłów)	kpl.	1,00
25	D-01.01.01.	Zabezpieczenie sieci podziemnych	kpl.	1,00
26	D-01.01.01.	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	kpl.	1,00