

---

## PRZEDMIAR

---

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

|            |   |
|------------|---|
| 45000000-7 | Roboty budowlane  |
| 45100000-8 | Przygotowanie terenu pod budowę                                   |
| 45113000-2 | Roboty na placu budowy  |
| 45111200-0 | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne |
| 45236000-0 | Wyrównywanie terenu   |
| 45233140-2 | Roboty drogowe  |

NAZWA INWESTYCJI: Bieżąca konserwacja placów utwardzonych na odcinku od budowanych 2 zjazdów do ciągów głównych drogowych na teren szpitala w Proszowicach (działka nr 1288/2)

ADRES INWESTYCJI: ul. Szpitalna w Proszowicach - place utwardzone na terenie szpitala

NAZWA INWESTORA: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

ADRES INWESTORA: ul. Kopernika 13, 32-100 Proszowice

WYKONAWCA: Tomasz Dąbrowski

ADRES WYKONAWCY: Dziewięcioły 11, 32-200 Miechów

### SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Budowlana, sanitarna, drogowa Tomasz Dąbrowski

DATA OPRACOWANIA: 17.09.2025 r.

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

17.09.2025 r.

Data zatwierdzenia

17.09.2025 r.

Bieżąca konserwacja placów utwardzonych na odcinku od budowanych 2 zjazdów do ciągów głównych drogowych na teren szpitala w Proszowicach (działka nr 1288/2)

Bieżąca konserwacja placów utwardzonych na odcinku od budowanych 2 zjazdów do ciągów głównych drogowych na teren szpitala w Proszowicach (działka nr 1288/2)

Przedmiar

| Lp.   | Podstawa                | Nr spec. techn. | Opis i wyliczenia  | j.m. | Poszcz. | Razem   |
|---|-------------------------|-----------------|--|------|---------|---------|
| PRZEDMIAR: Bieżąca konserwacja placów utwardzonych na odcinku od budowanych 2 zjazdów do ciągów głównych drogowych na teren szpitala w Proszowicach (działka nr 1288/2) |                         |                 |  |      |         |         |
| 1   |                         |                 | Roboty przygotowawcze  |      |         |         |
| 1 d.1   | KNR 2-01 0119-03        |                 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym - geodezyjna obsługa inwestycji  | km   |         |         |
|   |                         |                 | 0,12   | km   | 0,120   |         |
|   |                         |                 |  |      | RAZEM   | 0,120   |
| 2 d.1   | KNR 2-01 0126-01        |                 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 10 cm za pomocą spycharek - ścięcie gruntu   | m2   |         |         |
|   |                         |                 | 467  | m2   | 467,000 |         |
|   |                         |                 |  |      | RAZEM   | 467,000 |
| 3 d.1   | Kalkulacja indywidualna |                 | Diagnostyka, lokalizacja i zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu na czas robót  | kpl  |         |         |
|   |                         |                 | 1  | kpl  | 1,000   |         |
|   |                         |                 |  |      | RAZEM   | 1,000   |
| 4 d.1   | KNR 5-01 0505-01        |                 | Regulacja studni urządzeń uzbrojenia terenu wraz z wymianą elementów uszkodzonych  | szt. |         |         |
|   |                         |                 | 6  | szt. | 6,000   |         |
|   |                         |                 |  |      | RAZEM   | 6,000   |
| 2   |                         |                 | Roboty rozbiórkowe   |      |         |         |
| 5 d.2   | KNR 19-01 0106-02       |                 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, kamiennej lub innej   | m2   |         |         |
|   |                         |                 | 231  | m2   | 231,000 |         |
|   |                         |                 |  |      | RAZEM   | 231,000 |
| 6 d.2   | KSNR 6 0806-01          |                 | Rozebranie krawężników betonowych, obrzeży, oporników  | m    |         |         |
|   |                         |                 | 72   | m    | 72,000  |         |
|   |                         |                 |  |      | RAZEM   | 72,000  |
| 7 d.2   | KNR 4-04 1102-04        |                 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku samochodem ciężarowym na odległość 1 km wraz z utylizacją   | m3   |         |         |
|   |                         |                 | 27,42  | m3   | 27,420  |         |
|   |                         |                 |  |      | RAZEM   | 27,420  |
| 8 d.2   | KNR 4-04 1102-05        |                 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km<br>Krotność = 9                             | m3   |         |         |
|   |                         |                 | 27,42  | m3   | 27,420  |         |
|   |                         |                 |  |      | RAZEM   | 27,420  |
| 3   |                         |                 | Roboty ziemne  |      |         |         |
| 9 d.3   | KNR 2-01 0201-06        |                 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorczymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - korytowanie korpusu drogowego | m3   |         |         |
|   |                         |                 | 698 * 0,5 + 322 * 0,25   | m3   | 429,500 |         |
|   |                         |                 |  |      | RAZEM   | 429,500 |
| 10 d.3  | KNR 2-01 0235-02        |                 | Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV  | m3   |         |         |
|   |                         |                 | 8,2  | m3   | 8,200   |         |
|   |                         |                 |  |      | RAZEM   | 8,200   |

Bieżąca konserwacja placów utwardzonych na odcinku od budowanych 2 zjazdów do ciągów głównych drogowych na teren szpitala w Proszowicach (działka nr 1288/2)

Przedmiar

| Lp.    | Podstawa                       | Nr spec. techn. | Opis i wyliczenia  | j.m. | Poszcz. | Razem   |
|--------|--------------------------------|-----------------|--|------|---------|---------|
| 4      |                                |                 | Podbudowa  |      |         |         |
| 11 d.4 | KNR 2-23<br>0104-01<br>0104-02 |                 | Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna 0-63 mm o grubości 30 cm  | m2   |         |         |
|        |                                |                 | 698  | m2   | 698,000 |         |
|        |                                |                 |  |      | RAZEM   | 698,000 |
| 12 d.4 | KNNR 6<br>0113-06              |                 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 25 cm  | m2   |         |         |
|        |                                |                 | 698  | m2   | 698,000 |         |
|        |                                |                 |  |      | RAZEM   | 698,000 |
| 5      |                                |                 | Roboty brukarskie  |      |         |         |
| 13 d.5 | KNR 2-31<br>0403-03            | D.08.0<br>1.01  | Krawężniki betonowe proste na podsypce cementowo-piaskowej 20/30/100   | m    |         |         |
|        |                                |                 | 162  | m    | 162,000 |         |
|        |                                |                 |  |      | RAZEM   | 162,000 |
| 14 d.5 | KNR 2-31<br>0402-04            | D.08.0<br>1.01  | Ława pod krawężniki betonowa C 15/20 z oporem  | m3   |         |         |
|        |                                |                 | 162 * 0,09   | m3   | 14,580  |         |
|        |                                |                 |  |      | RAZEM   | 14,580  |
| 15 d.5 | KNR 2-31<br>0407-05            | D.08.0<br>3.01  | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową  | m    |         |         |
|        |                                |                 | 72   | m    | 72,000  |         |
|        |                                |                 |  |      | RAZEM   | 72,000  |
| 16 d.5 | KNR 2-31<br>0402-03            | D.08.0<br>1.01  | Ława pod obrzeża betonowa zwykła z betonu C 15/20 z oporem   | m3   |         |         |
|        |                                |                 | 72 * 0,045   | m3   | 3,240   |         |
|        |                                |                 |  |      | RAZEM   | 3,240   |
| 17 d.5 | KNR 2-31<br>0511-03            | D.05.0<br>3.23  | Nawierzchnie z kostki brukowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej  | m2   |         |         |
|        |                                |                 | 627  | m2   | 627,000 |         |
|        |                                |                 |  |      | RAZEM   | 627,000 |
| 6      |                                |                 | Roboty wykończeniowe i porządkowe  |      |         |         |
| 18 d.6 | KNR 2-01<br>0506-02            |                 | Plantowanie skarp i terenów równinnych wykonywanych w gruntach kat. IV - ścięcie skarp i nadanie łagodnych spadków wraz z profilowaniem i uzupełnieniem dla jednorodnego profilu | m2   |         |         |
|        |                                |                 | 242  | m2   | 242,000 |         |
|        |                                |                 |  |      | RAZEM   | 242,000 |

|                                     |             |   |
|-------------------------------------|-------------|---|
|                                     | Spis treści |   |
| Strona Tytułowa                     |             | 1 |
| Ogólna charakterystyka obiektu      |             | 2 |
| Przedmiar                           |             | 3 |
| 1 Roboty przygotowawcze             |             | 3 |
| 2 Roboty rozbiórkowe                |             | 3 |
| 3 Roboty ziemne                     |             | 3 |
| 4 Podbudowa                         |             | 4 |
| 5 Roboty brukarskie                 |             | 4 |
| 6 Roboty wykończeniowe i porządkowe |             | 4 |
| Spis treści                         |             | 5 |