
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7	Roboty budowlane
45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45113000-2	Roboty na placu budowy
45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45236000-0	Wyrównywanie terenu
45233140-2	Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI: Budowa dwóch zjazdów zwykłych z drogi gminnej nr 160202K ul. Szpitalna (dz. nr 2405/1) w miejscowości Proszowice do działki nr 1288/2 obręb Proszowice służącym do obsługi Szpitala w Proszowicach.

ADRES INWESTYCJI: ul. Szpitalna w Proszowicach - zjazdy do szpitala

NAZWA INWESTORA: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

ADRES INWESTORA: ul. Kopernika 13, 32-100 Proszowice

WYKONAWCA: Tomasz Dąbrowski

ADRES WYKONAWCY: Dziewięcioły 11, 32-200 Miechów

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Budowlana, sanitarna, drogowa Tomasz Dąbrowski

DATA OPRACOWANIA: 17.09.2025 r.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

17.09.2025 r.

Data zatwierdzenia

17.09.2025 r.

Budowa dwóch zjazdów zwykłych z drogi gminnej nr 160202K ul. Szpitalna (dz. nr 2405/1) w miejscowości Proszowice do działki nr 1288/2 obręb Proszowice służącym do obsługi Szpitala w Proszowicach.

Budowa dwóch zjazdów zwykłych z drogi gminnej nr 160202K ul. Szpitalna (dz. nr 2405/1) w miejscowości Proszowice do działki nr 1288/2 obręb Proszowice służącym do obsługi Szpitala w Proszowicach.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Budowa dwóch zjazdów zwykłych z drogi gminnej nr 160202K ul. Szpitalna (dz. nr 2405/1) w miejscowości Proszowice do działki nr 1288/2 obręb Proszowice służącym do obsługi Szpitala w Proszowicach.						
1			Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym - geodezyjna obsługa inwestycji	km		
			0,15	km	0,150	
					RAZEM	0,150
2 d.1	KNR 2-01 0126-01		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 10 cm za pomocą spycharek - ścięcie gruntu	m2		
			88	m2	88,000	
					RAZEM	88,000
3 d.1	Kalkulacja indywidualna		Diagnostyka, lokalizacja i zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu na czas robót	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
2			Roboty rozbiórkowe			
4 d.2	KNR AT-03 0101-01		Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m		
			28 + 16	m	44,000	
					RAZEM	44,000
5 d.2	KNR AT-03 0102-02		Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km wraz z wywozem i utylizacją - warstwa ścieralna	m2		
			44 * 0,5	m2	22,000	
					RAZEM	22,000
6 d.2	KNR AT-03 0102-02		Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km wraz z wywozem i utylizacją - warstwa wiążąca	m2		
			44 * 0,5	m2	22,000	
					RAZEM	22,000
7 d.2	KNR 2-25 0307-03		Rozebranie ogrodzenia - przęsła stalowe	m2		
			10 * 2 * 2	m2	40,000	
					RAZEM	40,000
8 d.2	KNR 2-25 0308-02		Rozebranie ogrodzenia - części murowane	m2		
			12	m2	12,000	
					RAZEM	12,000
9 d.2	KNR 4-04 0302-01		Rozebranie ogrodzenia - części podziemne żelbetowe	m3		
			20 * 0,45 * 0,7	m3	6,300	
					RAZEM	6,300
10 d.2	KNR 4-04 1102-04		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku samochodem ciężarowym na odległość 1 km wraz z utylizacją	m3		
			13,3	m3	13,300	
					RAZEM	13,300
11 d.2	KNR 4-04 1102-05		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 9	m3		

Budowa dwóch zjazdów zwykłych z drogi gminnej nr 160202K ul. Szpitalna (dz. nr 2405/1) w miejscowości Proszowice do działki nr 1288/2 obręb Proszowice służącym do obsługi Szpitala w Proszowicach.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			13,3	m3	13,300	
					RAZEM	13,300
3			Roboty ziemne			
12 d.3	KNR 2-01 0201-06		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - korytowanie korpusu drogowego	m3		
			162 * 0,5	m3	81,000	
					RAZEM	81,000
13 d.3	KNR 2-01 0235-02		Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV	m3		
			2,4	m3	2,400	
					RAZEM	2,400
4			Podbudowa			
14 d.4	KNR 2-23 0104-01 0104-02		Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna 0-63 mm o grubości 20 cm	m2		
			162	m2	162,000	
					RAZEM	162,000
15 d.4	KNNR 6 0113-06		Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
			162	m2	162,000	
					RAZEM	162,000
5			Nawierzchnie bitumiczne			
16 d.5	KNR 2-31 1004-07	D.04.0 3.01	Skropienie nawierzchni drogowej	m2		
			44 * 0,5	m2	22,000	
					RAZEM	22,000
17 d.5	KSNR 6 0308-03		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) - AC 16W	m2		
			44 * 0,5	m2	22,000	
					RAZEM	22,000
18 d.5	KNR 2-31 1004-06	D.04.0 3.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)- przed ułożeniem warstwy bitumicznej	m2		
			44 * 0,5	m2	22,000	
					RAZEM	22,000
19 d.5	KNR 2-31 1004-07	D.04.0 3.01	Skropienie nawierzchni drogowej	m2		
			44 * 0,5	m2	22,000	
					RAZEM	22,000
20 d.5	KSNR 6 0309-02		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) - AC 11S	m2		
			44 * 0,5	m2	22,000	
					RAZEM	22,000
6			Roboty brukarskie			
21 d.6	KNR 2-31 0813-04		Rozebranie krawężników betonowych	m		
			40	m	40,000	
					RAZEM	40,000
22 d.6	KNR 2-31 0814-02		Rozebranie obrzeży betonowych	m		
			36	m	36,000	
					RAZEM	36,000

Budowa dwóch zjazdów zwykłych z drogi gminnej nr 160202K ul. Szpitalna (dz. nr 2405/1) w miejscowości Proszowice do działki nr 1288/2 obręb Proszowice służącym do obsługi Szpitala w Proszowicach.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
23 d.6	KNR 2-31 0807-03		Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej	m2		
			72	m2	72,000	
					RAZEM	72,000
24 d.6	KNR 2-31 0403-03	D.08.0 1.01	Krawężniki betonowe proste na podsypce cementowo-piaskowej 20/30/100	m		
			40 + 16 + 20	m	76,000	
					RAZEM	76,000
25 d.6	KNR 2-31 0402-04	D.08.0 1.01	Ława pod krawężniki betonowa C 15/20 z oporem	m3		
			76 * 0,09	m3	6,840	
					RAZEM	6,840
26 d.6	KNR 2-31 0407-05	D.08.0 3.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
			36 - 16	m	20,000	
					RAZEM	20,000
27 d.6	KNR 2-31 0402-03	D.08.0 1.01	Ława pod obrzeża betonowa zwykła z betonu C 15/20 z oporem	m3		
			20 * 0,045	m3	0,900	
					RAZEM	0,900
28 d.6	KNR 2-31 0511-03	D.05.0 3.23	Nawierzchnie z kostki brukowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
			80 + 64	m2	144,000	
					RAZEM	144,000
7			Roboty wykończeniowe i porządkowe			
29 d.7	KNR 2-01 0506-02		Plantowanie skarp i terenów równinnych wykonywanych w gruntach kat. IV - ścięcie skarp i nadanie łagodnych spadków wraz z profilowaniem i uzupełnieniem dla jednorodnego profilu	m2		
			80	m2	80,000	
					RAZEM	80,000
8			Organizacja ruchu			
30 d.8			Wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu na podstawie projektu - znaki, słupki, ustawienie, utrzymanie i likwidacja	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
31 d.8			Wdrożenie stałej organizacji ruchu na podstawie projektu - znaki, słupki i ustawienie	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Ogólna charakterystyka obiektu		2
Przedmiar		3
1 Roboty przygotowawcze		3
2 Roboty rozbiórkowe		3
3 Roboty ziemne		4
4 Podbudowa		4
5 Nawierzchnie bitumiczne		4
6 Roboty brukarskie		4
7 Roboty wykończeniowe i porządkowe		5
8 Organizacja ruchu		5
Spis treści		6