



Urząd Gminy w Regiminie

ul. Adama Rzewuskiego 19,

06-461 Regimin

Regimin, 2026-03-27

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer referencyjny ID: IDB.271.2.2026 **Nazwa zadania REMONT POKRYCIA DACHU W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZULMIERZU**

W związku ze złożonymi przez Wykonawcę pytaniami do Specyfikacji Warunków Zamówienia, na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), wyjaśniam, co następuje:

Odpowiadając na pytanie w sprawie ogłoszonego postępowania pn: „**REMONT POKRYCIA DACHU W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZULMIERZU**”, informuję:

Pytanie 1:

Ile centymetrów ma wystawać okap od istniejącego gzymsu? W dokumentacji jest informacja, że należy dopasować go do planowanego ocieplenia, nie podano nigdzie informacji ile cm będzie miało ocieplenie.

Odpowiedź: Ocieplenie będzie miało grubość 15 cm

Pytanie 2:

Jaką blachę należy położyć na remontowanej części dachu, trapezową czy blachę "na rąbek"? W STWiOR oraz w przedmiarze jest informacja, że ma zostać położona blacha "na rąbek", natomiast SIWZ jest zapis, że ma zostać położna taka sama blacha jak nowym budynku hali sportowej. Po odbyciu wizji lokalnej, stwierdzam, że na tej części budynku leży blacha trapezowa.

Odpowiedź: Blacha ma być „na rąbek” natomiast kolor blachy ma być taki sam jak na nowym budynku sali gimnastycznej.

Pytanie 3:

Czy należy wykonać podbitkę dachową? W SIWZ oraz w przedmiarze nie ujęto montażu podbitki dachowej, natomiast STWiOR narzuca wykonanie podbitki dachowej.

Odpowiedź: Ze względu na to, że budynek wymaga ocieplenia nie wykonujemy podbitki dachowej.



Urząd Gminy w Regiminie

ul. Adama Rzewuskiego 19,

06-461 Regimin

Pytanie 4:

Czy orywnowanie ma zostać zdemontowane i ponownie zamontowane? W przedmiarze pozycje dotyczące orywnowania mówią, że ma zostać ono ostrożnie zdemontowane i ponownie zamontowane, natomiast w STWiOR jest informacja, że należy zmontować nowe stalowe orywnowanie.

Odpowiedź: Informacja dotycząca ostrożnego zdemontowania i ponownego zamontowania dotyczy tylko rur spustowych natomiast reszta rynien podlega wymianie na nowe.

Pytanie 5:

Co należy zrobić ze zdemontowaną blachą? Według STWiOR wywóz leży po stronie Wykonawcy, natomiast według SIWZ blachę należy złożyć na paletach i zostawić do dyspozycji Inwestora.

Odpowiedź: Blachę należy złożyć na paletach i zostawić do dyspozycji Inwestora.

Pytanie 6:

Po czyjej stronie będzie leżało uprzątnięcie strychu z rzeczy należących do szkoły (ławki, krzeselka, okna, itp.)?

Odpowiedź: Uprzątnięcie strychu będzie leżało po stronie wykonawcy robót związanych z remontem dachu.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.