

Przedmiar robót - branża drogowa

Budowa odcinka ul. Harcerskiej wraz z włączeniem w ul. Fabryczną w Szczecinku

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe				
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. Wraz z geodezją powykonawczą. Dopłata 2x	km	0,3
2	KNR AT-03 0101/02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na głębokość 6-10cm	m	40
3	KNR AT-03 0107/01	Mechaniczna rozbiórka z wywozem na odległość do 1km krawężników betonowych 15x30cm na ławie betonowej bez względu na rodzaj podsypki	m	44
4	KNR AT-03 0104/03	Mechaniczna rozbiórka z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1km nawierzchni bitumicznej o grubości 10cm	m2	183,25
5	KNR AT-03 0106/01	Mechaniczna rozbiórka z wywozem na odległość do 1km nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych i kwadratowych grubości 12 lub 15cm bez względu na rodzaj spoinowania i rodzaj podsypki	m2	1 345,85
6	KNR 4-04 1103/05	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości - DODATEK DO 5KM - w miejsce wybrane przez Wykonawcę Dopłata 4x	m3	222,183
7	KNR 2-01 0103/05	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 46-55cm. Ścięte drzewa do zagospodarowania przez Wykonawcę	szt	8
8	KNR 2-01 0105/05	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 46-55cm z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawcę	szt	8
2 Roboty ziemne				
9	KNR 2-01 0206/05	Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10t w miejsce wybrane przez Wykonawcę	m3	1 881,91
10	KNR 2-01 0235/01	Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów z gruntu kategorii I-II o wysokości do 3m (Spycharka gąsienicowa 74kW (100KM)). Wraz z zakupem kruszywa naturalnego na nasypy.	m3	1 160,41
11	KNR 2-01 0237/07	Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III walcami samojezdnymi wibracyjnymi 7,5t	m3	1 160,41
3 Podbudowa na drodze				
12	KNR 2-31 0109/03	Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm	m2	1 937,45
13	KNR 2-31 0109/04	Podbudowy betonowe bez dylatacji - za każdy dalszy 1cm ponad 12cm - DODATEK DO 15CM Dopłata 3x	m2	1 937,45
14	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	1 937,45
15	KNR 2-31 0114/06	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm - DODATEK DO 25CM Dopłata 10x	m2	1 937,45
4 Podbudowa i nawierzchnia asfaltowa				
16	KNR 2-31 1004/04	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej	m2	1 763,62
17	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	1 763,62

Przedmiar robót - branża drogowa

Budowa odcinka ul. Harcerskiej wraz z włączeniem w ul. Fabryczną w Szczecinku

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
18	KNR 2-31 0110/01	Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej AC16P o grubości warstwy po zagęszczeniu 4cm	m2	1 763,62
19	KNR 2-31 0110/02	Podbudowy z mieszanki mineralno-bitumicznej AC16P - za każdy dalszy 1cm grubości warstwy po zagęszczeniu ponad 4cm - DODATEK DO 7CM Dopłata 3x	m2	1 763,62
20	KNR 2-31 1004/06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu	m2	1 780,93
21	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	1 780,93
22	KNR AT-03 0301/02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W o grubości 5cm przy wydajności rozkładarki 500t/dzień	m2	1 780,93
23	KNR 2-31 1004/06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu	m2	1 798,24
24	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	1 798,24
25	KNR AT-03 0302/02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S KR-3 o grubości 4cm przy wydajności rozkładarki 500t/dzień	m2	1 798,24
5 Zjazdy				
26	KNR 2-31 0109/03	Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm	m2	149,69
27	KNR 2-31 0109/04	Podbudowy betonowe bez dylatacji - za każdy dalszy 1cm ponad 12cm - DODATEK DO 15CM Dopłata 3x	m2	149,69
28	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	130,83
29	KNR 2-31 0114/06	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm - DODATEK DO 20CM Dopłata 5x	m2	130,83
30	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm kolorowej układane na podsypce cementowo-piaskowej	m2	130,83
6 Peron przystankowy				
31	KNR 2-31 0104/01	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie	m2	46,8
32	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	46,8
33	KNR 2-31 0114/06	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm - ZMINUSOWANIE DO 10CM Potrącenie 5x	m2	46,8
34	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej układane na podsypce cementowo-piaskowej	m2	46,8
7 Krawężniki i obrzeża				
35	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki wjazdowe	m3	7,061

Przedmiar robót - branża drogowa

Budowa odcinka ul. Harcerskiej wraz z włączeniem w ul. Fabryczną w Szczecinku

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
36	KNR 2-31 0403/06	Krawężniki betonowe wjazdowe o wymiarach 15x22cm wtopione na podsypce piaskowej	m	122,8
37	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki wystające	m3	31,648
38	KNR 2-31 0403/01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce piaskowej	m	550,4
39	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod obrzeża	m3	1,136
40	KNR 2-31 0407/03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem	m	29,9
8 Oznakowanie pionowe i poziome				
41	KNR 2-31 0818/08	Rozebranie słupków do znaków	szt	2
42	KNR 2-31 0703/03	Zdjęcie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych	szt	3
43	KNR 2-31 0702/01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 60mm	szt	3
44	KNR 2-31 0703/01	Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m ² - D-1, A-7, D-15, T-6a, T-6c	szt	7
45	KNR 2-31 0706/05	Linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane ręcznie - P-4, P-17, P-13, P-1e	m2	35
9 Roboty wykończeniowe				
46	KNR 2-31 1406/03	Regulacja pionowa włączów kanałowych kanalizacja sanitarna i deszczowa Nr ST: D-10.10.02	szt	4
47	KNR 2-31 1406/04	Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych Nr ST: D-10.10.02	szt	4
48	KNR 2-01 0505/01	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III Nr ST: D-09.01.01	m2	1 200
49	KNR 2-01 0510/01	Humusowanie skarp warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem - humus pozyskany z budowy Nr ST: D-09.01.01	m2	1 200
50	KNR 2-01 0510/02	Humusowanie skarp warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem - dodatek za każde dalsze 5cm humusu ponad 5cm - DODATEK DO 10CM	m2	1 200
51	KNR 2-21 0301/09	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II w dołach o średnicy i głębokości 0,7m z zaprawą dołów do połowy głębokości - sadzenie lip drobnolisnych wysokość sadzonki 1,8-2,2m, wraz z montażem palików i robotami ziemnymi	szt	6
52	KNR 2-31 0114/05	Wyrównanie terenu mieszanką kruszywa łamanego 0/31,5mm - Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	22