TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

Budowa odcinka ul. Harcerskiej wraz z włączeniem w ul. Fabryczną w Szczecinku

KM	Odległość	Pole wykopów	Pole nasypów z piasku	Pole nasypów	Objętość wykopów	Objętość nasypów z piasku	Objętość nasypów	Zużycie na miejscu	Bilans
	m	m^2	m^2	m^2	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3
0,00		19,310	9,250	0,020					
	13,49				183,80	90,92	0,94	0,94	182,86
13,49		7,940	4,230	0,120					
	13,04				101,06	56,92	1,89	1,89	99,17
26,53		7,560	4,500	0,170					
	22,88				181,78	100,90	2,86	2,86	178,92
49,41		8,330	4,320	0,080					
	27,19				216,84	117,46	2,45	2,45	214,39
76,60		7,620	4,320	0,100					
	22,18				168,24	94,71	2,55	2,55	165,68
98,78		7,550	4,220	0,130					
	22,86				172,71	97,16	2,97	2,97	169,74
121,64		7,560	4,280	0,130					
	20,82				157,40	96,71	8,54	8,54	148,86
142,46		7,560	5,010	0,690					
	12,31				93,06	68,26	6,59	6,59	86,48
154,77		7,560	6,080	0,380					
	5,92				44,76	36,23	3,79	3,79	40,97
160,69		7,560	6,160	0,900					
	21,70				114,14	94,18	23,76	23,76	90,38
182,39		2,960	2,520	1,290					
	25,11				110,48	63,28	19,46	19,46	91,02
207,50		5,840	2,520	0,260					
	22,20				132,65	55,94	7,10	7,10	125,54
229,70		6,110	2,520	0,380					
	20,48				115,30	51,61	8,50	8,50	106,80
250,18		5,150	2,520	0,450					
	21,60				247,43	112,32	6,70	6,70	240,73
271,78		17,760	7,880	0,170					
	2,68				42,93	19,39	0,38	0,38	42,56
274,46		14,280	6,590	0,110					
				RAZEM :	**2082,58**	**1155,98**	**98,47**	**98,47**	**1984,11**
				Naw. z płyt :	-200,67			na humusowanie	
				SUMA :	**1881,91**				