

KOBA Sp. z o. o.
ul. Mieszka I 4 lok. 226
15-054 Białystok

Adres do korespondencji:

ul. Piastowska 11
15-207 Białystok

ARCHINATA Pracownia Projektowa
Renata Gwoździej
ul. Wilejki 4
15-161 Białystok

Nasz znak: **U055JK**

Sprawa: Uzgodnienie dokumentacji projektowej

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na Państwa wniosek o uzgodnienie rozwiązania skrzyżowań i zbliżeń projektowanych przyłączy kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w m. Ignatki- Osiedle, okolice ul. Leśnej tj. na dz. nr ewid. 222/95, 222/96, 225/2, 22/93, 222/223, 222/94 obręb Księżyno-Kolonia gmina Juchnowiec Kościelny w gm. Supraśl z istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną – Koba Sp. z o. o. informuje, iż w dniu 21.12.2023 r. uzgodniono pozytywnie przedmiotową dokumentację projektową (nr uzgodnienia **09/JK/2023**) pod następującymi warunkami:

1. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Koba Sp. z o. o., Dział Inwestycji ul. Piastowska 11, 15-207 Białystok, e-mail: inwestycje@koba.pl, **minimum 14 dni** przed rozpoczęciem i zakończeniem prac budowlanych podając imię i nazwisko oraz dane kontaktowe do Kierownika Budowy.
2. Zachowania minimalnych odległości pionowych od istniejącej i projektowanej infrastruktury telekomunikacyjnej – 0,5 m.
3. Zachowania minimalnych odległości poziomych od istniejącej i projektowanej infrastruktury telekomunikacyjnej – 0,5 m.
4. W celu zabezpieczenia infrastruktury Koba Sp. z o. o. na skrzyżowaniach oraz w miejscach zbliżeń proj. infrastruktury do sieci tel. na odległość mniejszą niż na 0,5m należy zastosować grubościennne dwudzielne rury osłonowe HDPE o przekroju min. 110, o długości min. 1m. Zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej podlega odbiorowi przez przedstawiciela spółki Koba.
5. Przed przystąpieniem do robót budowlanych, należy sprawdzić aktualny przebieg infrastruktury telekomunikacyjnej i uwzględnić w dokumentacji projektowej.
6. W przypadku zmiany rzędnych terenu zaprojektować zagłębienie istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej zgodnie z wytycznymi w normach, decyzjach lokalizacyjnych oraz odległościami zawartymi w uzgodnieniach branżowych.
7. Roboty ziemne w odległości 1m od infrastruktury telekomunikacyjnej należy wykonywać ręcznie pod nadzorem pracownika spółki Koba. W przypadku uszkodzenia infrastruktury telekomunikacyjnej koszty naprawy poniesie Wykonawca robót.
8. Przed zakończeniem robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia na swój koszt

- naruszonej struktury gruntu w obrębie infrastruktury telekomunikacyjnej i oznakowania infrastruktury telekomunikacyjnej.
9. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy mapą zasadniczą zastosowaną do celów projektowych, a stanem faktycznym w terenie, należy dokonać ponownego uzgodnienia projektu budowlanego obejmującego rozwiązanie wzajemnego usytuowania obiektów. Koszt opracowania dokumentacji oraz ewentualnej przebudowy lub zabezpieczenia infrastruktury telekomunikacyjnej ponosi Inwestor inwestycji podstawowej.
 10. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę kolizji (projektowanego uzbrojenia) nieobjętej opracowaniem projektu – np. zbliżenie się do infrastruktury telekomunikacyjnej – Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia Koba Sp. z o. o., Dział Inwestycji ul. Piastowska 11, 15-207 Białystok, tel. 85 777 77 77 wew. 23, o zaistniałej sytuacji w celu dokonania dodatkowych uzgodnień – rozwiązań.
 11. Uzgodnienie obejmuje okres ważności – 1 rok.

Z poważaniem,

Kira Anna Lotkowska



Siedziba: 15-054, Białystok, ul. Mieszka I 4 lok. 226
Biuro: 15-207 Białystok, ul. Piastowska 11a
telefon: 85 333 33 33 email: biuro@koba.pl (112)
NIP 966 209 88 18, REGON 362156470, KRS 0000569674