

Gmina Juchnowiec Kościelny
ul. Jaśminowa 19
16-061 Juchnowiec Kościelny

Juchnowiec Kościelny, dnia 02.04.2026 r.

INW.271.1.11.2026

Treść zapytań wraz z odpowiedziami oraz wyjaśnieniami treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Zamawiający, Gmina Juchnowiec Kościelny informuje, że wpłynęły zapytania, dotyczące przetargu prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na udzielenie zamówienia pn.: **Rozbudowa drogi gminnej – ul. 2KD-D w miejscowości Ignatki Osiedle**

W oparciu o art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), zwanej dalej *pzp*, Zamawiający przekazuje treść pytań i udziela odpowiedzi jak niżej oraz zmienia zapisy swz w sposób następujący:

- Pytanie nr 1/1: Zbiornik prefabrykowany o pojemności użytkowej $V=40$ m³: wymiary,
Odp: 1/1 Podano na profilu $L=6$ m średnica zewnętrzna 3m
- Pytanie nr 1/2: Osadnik/ separator: przepływ maksymalny i minimalny,
Odp. 1/2: Przepływ nominalny 33,8 l/s min. 3,4l/s, max. 67,6 l/s
- Pytanie nr 1/3: Pompownia wód deszczowych: czy szafka sterownicza i kominki odpowietrzenia pompowni mają być wygradzone ? Jeśli tak to prosimy podać typ i wymiary ogrodzenia, czy z furtką ?
Odp: 1/3 : Szafkę sterowniczą przewidziano w linii ogrodzenia działki Inwestora
- Pytanie 2: Prosimy o podanie wymaganych parametrów stalowej rury przeciskowej DN500 (m.in. grubości ścianki)
Odp: 2 : Materiał (może też być rura PE) i grubość ścianki nie ma większego znaczenia. Średnica wewnętrzna powinna wynosić 400mm (dla płóz h19mm) lub 410 dla płozy h25mm
- Pytanie 3: Prosimy o podanie parametru SN dla rur PVC lite DN315 i DN200 z jakich należy wykonać odcinki kanalizacji deszczowej D1-D2, D101-D106-zbiornik-przepompownia.
Odp. 3: Min. SN 8 (wg warunków podłączeniowych)
- Pytanie 4: Jaki SDR mają mieć rury PE na odcinku kanalizacji deszczowej D3-D4?
Odp. 4: SDR 17 PN8. Klasa rury nie ma większego znaczenia, ponieważ pracuje bezciśnieniowo.
- Pytanie5: Czy Zamawiający dopuści, ze względu na głębokość ułożenia, wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej D3-D4 z rur DN315 PVC SN12?
Odp.5: Nie, ze względu na możliwość przemarzania.

- Pytanie 6: Prosimy o zamieszczenie rysunku wykopu startowego przy studni D2 zgodnie z zapisem opisu technicznego (opisZEWNETRZNE.pdf dział 7.1)
- Odp. 6: Wykop startowy zależy od maszyny wykonującej przewiert. Przy niektórych maszynach wykop startowy jest niepotrzebny.
- Pytanie 7: Prosimy o zamieszczenie dokumentacji geologicznej z badań podłoża gruntowego.
- Odp. 7: Zamawiający przekazuje w załączeniu dokumentację geologiczną z badań podłoża gruntowego
- Pytanie 8.: Czy Zamawiający będzie wymagał przeprowadzenia wodnych prób szczelności i kamerowania kanalizacji deszczowej?
- Odp. 8.: Tak.
- Pytanie nr 9 Prosimy o informację, czy zamawiający zezwoli na wykonanie warstwy mrozochronnej z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2 metodą na miejscu.
- Odp 9.: Tak
- Pytanie nr 10: Prosimy o zezwolenie na wykonanie warstwy mrozochronnej z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2 z zastosowaniem kruszywa frakcji 0/8mm lub 0/16mm.
- Odp. 10.: Zamawiający zezwala na wykonanie warstwy mrozochronnej z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2 z zastosowaniem kruszywa frakcji 0/8mm lub 0/16mm
- Pytanie nr 11: Prosimy o podanie okresu gwarancji oraz pielęgnacji zieleni drogowej oraz ilości koszeń w ciągu roku.
- Odp.: 11. Okres gwarancji na pielęgnację trawy taki jak okres gwarancji na roboty budowlane. Koszenia – 2 razy w roku na wiosnę i na jesień.

z up. WÓJTA
mgr inż. Elżbieta Filipowicz
ZASTĘPCA WÓJTA

