

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 1

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Przebudowa dróg na terenie Gminy Morawica

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320)[dalej ustawa Pzp] udziela odpowiedzi na pytania:

Pytanie nr 1:

Dot. Części nr 3. Przebudowa ul. Bławatkowej i Makowej w Brzezinach.

Prosimy o potwierdzenie, że warstwę wiążącą należy wykonać z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W zgodnie z projektem, ponieważ w przedmiarze w poz. 3.5 jest AC 11W.

Odpowiedź:

Warstwę wiążącą należy wykonać z mieszanki mineralno – asfaltowej AC 16W. Zmianę naniesiono w zaktualizowanym przedmiarze.

Pytanie nr 2:

Dot. Części nr 3. Przebudowa ul. Bławatkowej i Makowej w Brzezinach.

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z SST Zamawiający dopuszcza wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości C3/4 metodą mieszania na miejscu.

Odpowiedź:

Nie dopuszcza się wykonania podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem metodą mieszania na miejscu. Należy zastosować mieszankę dowiezioną z wytwórni.

Pytanie nr 3:

Dot. Części nr 3. Przebudowa ul. Bławatkowej i Makowej w Brzezinach.

Prosimy o potwierdzenie, że zjazdy z kostki należy obramować krawężnikiem 15x30 cm zgodnie z projektem, ponieważ w przedmiarze w poz. 2.7 jest 20x30 cm.

Odpowiedź:

Zjazdy należy obramować krawężnikiem 20x30 cm ułożonym na płask.

Pytanie nr 4:

Dot. Części nr 3. Przebudowa ul. Bławatkowej i Makowej w Brzezinach.

Czy pobocza z kruszywa należy wykonać o gr. 9 cm tak jak w projekcie, czy 10 cm zgodnie z przedmiarem poz. 3.7?

Odpowiedź:

Należy wykonać pobocza grubości 9 cm. Zmianę naniesiono w zaktualizowanym przedmiarze. Przypomina się też, że wykonanie koryta pod w-wy konstrukcyjne, w-wy stabilizacji 15, w-wy

podbudowy z kruszywa gr. 20 cm zaprojektowano w całym przekroju konstrukcyjnym, w tym pod poboczami.

Pytanie nr 5:

Dot. Części nr 3. Przebudowa ul. Bławatkowej i Makowej w Brzezinach.
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy ilością krawężników najazdowych, ponieważ wg PZT jest 144 m, natomiast wg przedmiaru poz. 2.7 jest 126 m.

Odpowiedź:

Należy przyjąć 144 m. Zmianę naniesiono w zaktualizowanym przedmiarze.

Pytanie nr 6:

Dot. Części nr 3. Przebudowa ul. Bławatkowej i Makowej w Brzezinach.
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności ilości zjazdów do wykonania z kostki, ponieważ wg PZT jest 159 m², natomiast wg przedmiaru poz. 2.5 jest 144 m².

Odpowiedź:

Należy przyjąć 159 m². Zmianę naniesiono w zaktualizowanym przedmiarze.

Pytanie nr 7:

Dot. Części nr 3. Przebudowa ul. Bławatkowej i Makowej w Brzezinach.
Prosimy o dołączenie PSOR.

Odpowiedź:

Na stronie prowadzonego postępowania załączono PSOR dla przedmiotowego zadania.

Pytanie nr 8:

Dot. Części nr 3. Przebudowa ul. Bławatkowej i Makowej w Brzezinach.
Ze względu na brak PSOR prosimy o potwierdzenie, że podstawą wyceny poz. 4.1-4.3 jest przedmiar.

Odpowiedź:

Na stronie prowadzonego postępowania załączono PSOR dla przedmiotowego zadania. Skorygowano ilość znaków zgodnie z załączonym PSOR.

Pytanie nr 9:

Dot. Części nr 3. Przebudowa ul. Bławatkowej i Makowej w Brzezinach.
Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o pozycje związane z skropieniem i oczyszczeniem warstw konstrukcyjnych.

Odpowiedź:

Na stronie prowadzonego postępowania załączono przedmiar o uzupełnione pozycje związane ze skropieniem warstw konstrukcyjnych oraz regulacją pionową studni.

Pytanie nr 10:

Prosimy o potwierdzenie, iż podbudowę z gruntu stabilizowanego cementem należy wykonać z dowozu z węzła, a nie metodą na miejscu.

Odpowiedź:

Nie dopuszcza się wykonania podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem metodą mieszania na miejscu. Należy zastosować mieszankę dowiezioną z wytwórni. Niniejsza odpowiedź dotyczy wszystkich części postępowania.