



PROJEKTOWANE PIŁKOCHWYTY ,max wys.6m ,  
słup piłkochwytów RK 80x40mm, zatopiony w ,murze oporowym  
wzmocnienia pomiędzy zewnętrznymi słupami – RK 80x40mm

projektowany mur oporowy

ZASYP PO REALIZACJI DRENARU  
warstwa wegetacyjna z gleby rodzimej boiska 60%  
+ 20 % piasku + 20% torfu ogrodniczego  
zasyp z kruszywa kamiennego-frakcja 0-31,5mm  
z zagęszczeniem do stanu lg=0,98  
geowłóknina separacyjno-filtracyjna min.100g/m2  
drenazowe sączki Ø125mm  
warstwa odsączająca z piasku lub pospółki-10cm

teren istniejący wzdłuż granicy  
północnej działki  
projektowane fundamenty ogrodzenia wzdłuż granicy  
północnej działki

sączki 125mm

prefabrykowany fundament masztu  
oświetleniowego; B200, ok. 40x40cm,  
wys. 200cm, fundament na podbetonie  
w zasypce żwirowej

do głębokości 3.0 - 3.5 mb. wody gruntowej  
nie nawiercono pod żadną postacią

NAMNA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	BUDOWA MUROWÓW OPOROWYCH ,PIŁKOCHWYTÓW O MAX.WYS.6M, OGRÓDZENIA O MAX DO 4M , BUDOWA 6 MASZTÓW OŚWIELENIOWYCH O WYS.MAX 11M Z BUDOWĄ WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ,BUDOWA WEWNĘTRZNEJ KANALIZACJI DESzczZOWEJ DRENARU Z RETENCJĄ KANAŁOWĄ I ZE SZCZELNYM RETENCYJNYM ZBIORNIKIEM PODZIEMNYM NA WODY OPADOWEJ) ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU DLA ISTNIEJĄCEGO BOISKA SPORTOWEGO DO PIŁKI NOŻNEJ .		
NAMNA OBIEKTU BUDOWLANEGO	BOISKO SPORTOWE DO PIŁKI NOŻNEJ /ogrodzenie 4m , mur oporowy /		
TYTUL RYSLUNKU	PRZEKRÓJ D-D,WIDOK OGRÓDZENIA OD PÓŁNOCY PRZEKRÓJ MUR OPOROWY + PIŁKOCHWYTY		
IMIE I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż arch. Ireneusz Piotrowski	PODPIS PROJEKTANTA	SKALA RYSUNKU  1:100
NR UPRAWNIEN BUDOWLANICH	UPR.236/84, MP-O470	PODPIS PROJEKTANTA	
IMIE I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż arch. Małgorzata Rosół	PODPIS PROJEKTANTA	
NR UPRAWNIEN BUDOWLANICH	UPR.312/2000,MP-O502	PODPIS PROJEKTANTA	
DATA SPORZĄDZENIA PROJEKTANTA	11.2023	PODPIS PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO	NR RYSUNKU  6.
NR UPRAWNIEN BUDOWLANICH	UPR.294/2000, MP-O990	DATA SPRAWDZENIA	
DATA SPRAWDZENIA	11.2023		