

Przedmiar

Juliusza Słowackiego 59/2

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
		Roboty budowlane i instalacyjne		
1	Kalkulacja indywidualna	Sprawdzenie instalacji elektrycznej (protokół)	kpl.	1
2	KNR 4-02 0235/07	Demontaż urządzeń sanitarnych - wanny	kpl	1
3	KNR 4-02 0235/08	Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową	kpl	1
4	KNR 4-02 0235/05	Demontaż urządzeń sanitarnych - zlewozmywaka	kpl	1
5	Kalkulacja indywidualna	Demontaż szafki zlewozmywakowej		1
6	Kalkulacja indywidualna	Renowacja drzwi zewnętrznych (0,9*2,1m) i ościeży wraz z malowaniem i wymianą okuć i zamków	kpl.	1
7	KNR 4-04 0405/01	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych (panele)	m2	39,21
		5,45*4,5+3,2*3,9+1,54*1,43	m2	39,21
8	KNR 4-04 0405/02	Rozebranie drewnianych podłóg białych na półwypust z legarami	m2	39,21
9	KNR 4-01 0609/03	Rozebranie podsypki izolacyjnej z tłucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego albo gruzu z betonu komórkowego grubości do 15cm	m2	39,21
10	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi	m3	5,88
		39,21*0,15	m3	5,88
11	KNR 4-01 0426/01	Rozebranie obicia ścian z desek otynkowanych (płyty gk na ścianach)	m2	11,52
		(2,3*2+1,54*2)*1,5	m2	11,52
12	KNR 4-01 0711/03.1	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłogach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu - 30%	m2	3,46
		11,52*0,3	m2	3,46
13	KNR 2-02 0607/01	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa z folii (pod styropian)	m2	39,21
14	KNR 2-02 0609/03	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho	m2	39,21
15	KNR 2-02 0607/01	Izolacja pozioma podposadzkowa z folii (pod wylewkę)	m2	39,21
16	KNR 2-02 1106/01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25mm	m2	39,21

Przedmiar

Juliusza Słowackiego 59/2

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
17	KNR 2-02 1106/03 dopłata 3x	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm (3 cm)	m2	39,21
18	Kalkulacja indywidualna	Wywóz i utylizacja odpadów	kpl	1