

Przedmiar

Grażyny 7/33

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
		Roboty budowlane i instalacyjne		
1	KNNR 3 0702/06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych	m2	1,6
		drzwi wejściowe wzmocnione 0,8*2,0	m2	1,6
2	KNNR 3 0702/05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych	m2	3,2
		drzwi wewnętrzne płytowe z szybą 0,8*2,0*2	m2	3,2
3	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	2
4	KNR 4-01 0348/03	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	0,4
		0,1*2,0*2	m2	0,4
5	KNR 4-01 0333/01	Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej	szt	4
6	NNRNKB 2 0160/01	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	2,4
		1,2*2	m	2,4
7	KNR 2-02 1015/01	Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe	m	9,6
		(2,0*2+0,8)*2	m	9,6
8	KNR 2-02 1017/03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodelne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone szklone o powierzchni do 1,60m2 - szyba o powierzchni do 0,20m2	m2	3,2
		drzwi łazienkowe z szybą, kratką min. 220 cm2 i zamkiem 0,8*2,0	m2	1,6
		drzwi kuchenne z szybą 0,8*2,0	m2	1,6
9	KNR 4-01 0708/01.1 dopłata 0,5x	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 15cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów	m	19,2
		(2,0*2*2+0,8*2)*2	m	19,2
10	KNR 4-01 1204/05	Malowanie jednokrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian (poprawki klatka schod)	m2	2,5
11	KNR 4-01 0920/20	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z szyldami	szt	5
12	KNR 4-01 0920/24	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - zamki wpuszczane zwykłe	szt	2
13	Kalkulacja indywidualna	Montaż nawiewników do okien PCV	szt	3
14	KNR 4-02 0132/01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt	1

Przedmiar

Grażyny 7/33

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
15	KNR 4-02 0132/03	Demontaż baterii wannowej trójdrogowej	szt	1
16	KNR 4-02 0235/08	Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową	kpl	1
17	KNR 4-02 0235/05	Demontaż urządzeń sanitarnych - zlewozmywaka	kpl	1
18	KNR 4-02 0314/06	Demontaż pieca gazowego jednoczerpalnego	szt	1
19	KNR 4-02 0314/03	Demontaż kuchni gazowej 3-4 palnikowej z piekarnikiem	szt	1
20	Kalkulacja indywidualna	Demontaż kabiny prysznicowej	szt.	1
21	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	16,83
		(2,08+1,5)*1,6	m2	5,73
		(1,4+2,07)*2*1,6	m2	11,1
22	KNR 4-01 0701/05	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	86,1
		(1,4+2,07)*2*2,5	m2	17,35
		(2,25+2,08)*2*2,5	m2	21,65
		(1,07+2,1)*2*2,5	m2	15,85
		(3,83+2,42)*2*2,5	m2	31,25
23	KNR 4-01 0716/02.1	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich	m2	86,1
24	KNR-W 4-02 0311/01	Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych o średnicy 15-20mm	m	17
25	KNR INSTAL 0301/04	Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 18mm i grubości ścianki 1,0mm na ścianach, lutowanie miękkie	m	17
26	KNR INSTAL 0203/01	Podejścia do kuchni gazowej o średnicy zewnętrznej 15mm	szt	1
27	KNR INSTAL 0203/04	Podejścia o średnicy zewnętrznej 15mm do jednoczerpalnego grzejnika gazowego wody przepływowej (termy) o mocy do 10kW	szt	1
28	KNR INSTAL 0206/02	Zawór lub kurek gazowy o średnicy nominalnej 15mm	szt	3
29	KNR INSTAL 0204/03	Podejścia obustronne o średnicy zewnętrznej 35mm do gazomierza na ścianie	kpl	1
30	KNR INSTAL 0205/01	Próby szczelności instalacji gazowej na ciśnienie dla: przedsiębiorstwa, odbiorcy gazu i ze zmontowanymi odbiornikami w budynkach mieszkalnych	lokali	1

Przedmiar

Grażyny 7/33

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
31	Kalkulacja indywidualna	Odbiór kominiarski	szt.	1
32	KNR 4-02 0114/01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 15-20mm	m	21
33	KNR 4-01 0336/01	Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/4 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	25
		8+7+10	m	25
34	KNR 4-01 0339/01	Wykucie bruzd pionowych o głębokości 1/4 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	5
35	KNR 4-01 0207/01.1	Wypełnienie bruzd o przekroju do 0,015m ² w podłogach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań żwirobetonem	m	30
36	KNR 4-01 0705/01.1	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 15cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurwane ceglami lub dachówkami	m	30
37	KNR-W 2-15 0111/01.1	Rurociągi z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 20mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	21
38	KNR 0-34 0101/01	Izolacja jednowarstwowa grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22mm otulinami	m	21
39	KNR-W 2-15 0116/01.2	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z PCW o średnicy zewnętrznej 20mm do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym (kształtki z polipropylenu)	szt	9
40	KNR-W 2-15 0116/06.2	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z PCW o średnicy zewnętrznej 20mm do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym (kształtki z polipropylenu)	szt	1
41	KNR-W 2-15 0211/01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych	podejść	4
42	KNR-W 2-15 0207/01	Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	10
43	Kalkulacja indywidualna	Demontaż wodomierza	kpl	1
44	KNR-W 2-15 0122/02	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o średnicy nominalnej 20mm w rurociągach stalowych	kpl	1
45	KNR-W 2-15 0140/07.1	Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe o średnicy nominalnej 20mm z łącznikiem redukcyjnym (ponowny montaż)	kpl	1
46	KNR 2-15 0114/02	Zawory o średnicy nominalnej 20mm	szt	10
47	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m ²	2,9
		2,07*1,4	m ²	2,9

Przedmiar

Grażyny 7/33

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
48	KNR 4-04 0504/01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych lastrykowych	m2	2,9
49	KNR 2-02 1106/01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25mm	m2	2,9
50	KNR 2-02 1106/03 dopłata 3x	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm (3 cm)	m2	2,9
51	KNR 2-02 1106/07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	2,9
52	KNR 4-01 0323/02.1	Zamurowanie przebić w ścianach grubości 1/2 cegły	szt	1
53	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach	szt	2
54	Kalkulacja indywidualna	Wywóz i utylizacja odpadów	kpl	1
		Usługi		
55	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej	lok.	1