

Przedmiar

Wita Stwosza 22/8

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
		Roboty budowlane i instalacyjne		
1	KNNR 3 0702/05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych - 2 szt. z dużą szybą, 1 szt. z szybą, kratka i zamkiem	m2	4,8
		drzwi wewnętrzne płytowe z szybą - 2 szt. 0,8*2,0*2	m2	3,2
		drzwi wewn. z szybą, kratką i zamkiem 0,8*2,0	m2	1,6
2	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	1
3	KNR 4-01 0348/03	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	0,2
		0,1*2,0	m2	0,2
4	KNR 4-01 0333/01	Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej	szt	2
5	NNRNKB 2 0160/01	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	1,2
		1,2	m	1,2
6	KNR 2-02 1015/01	Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe	m	4,8
		(2,0*2+0,8)	m	4,8
7	KNR 2-02 1017/03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone szklone o powierzchni do 1,60m2 - szyba o powierzchni do 0,20m2, kratka, zamek	m2	1,6
		drzwi łazienkowe z szybą, kratką min. 220 cm2 i zamkiem 0,8*2,0	m2	1,6
8	KNR 4-01 0708/01.1 dopłata 0,5x	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 15cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów	m	19,2
		(2,0*2+0,8)*4	m	19,2
9	KNR 4-01 1204/05	Malowanie jednokrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian (poprawki klatka schod)	m2	2,5
10	KNR 4-01 0920/20	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z szyldami	szt	4
11	Kalkulacja indywidualna	Montaż nawiewników do okien PCV	szt	2
12	KNR 4-02 0132/01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt	1
13	KNR 4-02 0132/03	Demontaż baterii wannowej trójdrogowej	szt	1
14	KNR 4-02 0235/08	Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową	kpl	1

Przedmiar

Wita Stwosza 22/8

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
15	KNR 4-02 0235/07	Demontaż urządzeń sanitarnych - wanny	kpl	1
16	KNR 4-02 0235/06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki	kpl	1
17	KNR 4-02 0314/06	Demontaż pieca gazowego jednoczerpalnego	szt	1
18	KNR 4-02 0314/03	Demontaż kuchni gazowej 3-4 palnikowej z piekarnikiem	szt	1
19	Kalkulacja indywidualna	Rozbiórka murowanej obudowy wanny	kpl.	1
20	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	27,94
		(1,75+2,1)*2*2,0	m2	15,4
		(3,07+3,2)*2,0	m2	12,54
21	Kalkulacja indywidualna	Demontaz obudowy pionu z płyty gk (1,93 m2)	kpl.	1
22	NNRNKB 11 2027/04	Okladziny ścian z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na ruszcie metalowym o profilu 75mm	m2	1,93
		0,3*2,75+0,4*2,75	m2	1,93
23	Kalkulacja indywidualna	Montaż drzwiczek rewizyjnych przy wodomierzu	kpl.	1
24	KNR 4-01 0701/05	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	110,56
		(2,1+1,75)*2*2,75	m2	21,18
		(3,07+3,2)*2*2,75	m2	34,49
		(3,17+2,53)*2*2,75	m2	31,35
		(1,48+2,8)*2*2,75	m2	23,54
25	KNR 4-01 0716/02.1	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich	m2	110,56
26	KNR-W 4-02 0311/01	Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych o średnicy 15-20mm	m	18
27	KNR INSTAL 0301/04	Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 18mm i grubości ścianki 1,0mm na ścianach, lutowanie miękkie	m	18
28	KNR INSTAL 0203/01	Podejścia do kuchni gazowej o średnicy zewnętrznej 15mm	szt	1
29	KNR INSTAL 0203/04	Podejścia o średnicy zewnętrznej 15mm do jednoczerpalnego grzejnika gazowego wody przepływowej (termy) o mocy do 10kW	szt	1

Przedmiar

Wita Stwosza 22/8

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
30	KNR INSTAL 0206/02	Zawór lub kurek gazowy o średnicy nominalnej 15mm	szt	3
31	KNR INSTAL 0204/03	Podejścia obustronne o średnicy zewnętrznej 35mm do gazomierza na ścianie	kpl	1
32	KNR INSTAL 0205/01	Próby szczelności instalacji gazowej na ciśnienie dla: przedsiębiorstwa, odbiorcy gazu i ze zmontowanymi odbiornikami w budynkach mieszkalnych	lokali	1
33	Kalkulacja indywidualna	Odbiór kominiarski	szt.	1
34	KNR 4-02 0114/01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 15-20mm	m	23
35	KNR 4-01 0336/01	Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/4 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	18
		7,0+11,0	m	18
36	KNR 4-01 0339/01	Wykucie bruzd pionowych o głębokości 1/4 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	6
37	KNR 4-01 0207/01.1	Wypełnienie bruzd o przekroju do 0,015m ² w podłogach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań żwirobetonem	m	24
38	KNR 4-01 0705/01.1	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 15cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane ceglami lub dachówkami	m	24
39	KNR-W 2-15 0111/01.1	Rurociągi z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 20mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	23
40	KNR 0-34 0101/01	Izolacja jednowarstwowa grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22mm otulinami	m	23
41	KNR-W 2-15 0116/01.2	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z PCW o średnicy zewnętrznej 20mm do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym (kształtki z polipropylenu)	szt	9
42	KNR-W 2-15 0116/06.2	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z PCW o średnicy zewnętrznej 20mm do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym (kształtki z polipropylenu)	szt	1
43	KNR-W 2-15 0211/01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych	podejść	4
44	KNR-W 2-15 0207/01	Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	11
45	Kalkulacja indywidualna	Demontaż wodomierza	kpl	1
46	KNR-W 2-15 0122/02	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o średnicy nominalnej 20mm w rurociągach stalowych	kpl	1
47	KNR-W 2-15 0140/07.1	Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe o średnicy nominalnej 20mm z łącznikiem redukcyjnym (ponowny montaż)	kpl	1

Przedmiar

Wita Stwosza 22/8

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
48	KNR 2-15 0114/02	Zawory o średnicy nominalnej 20mm	szt	10
49	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m2	3,68
		2,1*1,75	m2	3,68
50	KNR 4-04 0504/01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych lastrykowych	m2	3,68
51	KNR 2-02 1106/01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25mm	m2	3,68
52	KNR 2-02 1106/03 dopłata 4x	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm (4 cm)	m2	3,68
53	KNR 2-02 1106/07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	3,68
54	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach	szt	2
55	Kalkulacja indywidualna	Wywóz i utylizacja odpadów	kpl	1
		Usługi		
56	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej	lok	1