

Przedmiar

Relaksowa 16/61

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
		Roboty budowlane i instalacyjne		
1	KNR 2-15 0224/03	Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt"	kpl	1
2	KNR 0-35 0123/07	Montaż kabin natryskowych do kąpiei, narożnych półokrągłych 1/2 koła ze szkła hartowanego	kpl	1
3	KNR-W 2-15 0137/09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwным o średnicy nominalnej 15mm	szt	1
4	KNR 2-15 0221/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	szt	1
5	KNR 2-15 0115/02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm	szt	1
6	KNR 4-01 1205/01	Zerwanie starych tapet	m2	3,19
		0,7*(2,75+1,81)	m2	3,19
7	Kalkulacja indywidualna	Zdrapanie lamperii olejnej ze ściany	m2	15,88
		(2,55*2+1,82*2)*2-0,8*2	m2	15,88
8	KNR 2-02 0602/01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m2	4,98
9	KNR 2-02 0602/02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - każda następna warstwa ponad pierwszą	m2	4,98
10	KNR 2-02 1118/08	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm układanych na klej metodą zwykłą	m2	9,6
		2,75*1,81	m2	4,98
		2,55*1,81	m2	4,62
11	KNR-W 2-02 0840/06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm na zaprawie klejowej	m2	19,07
		0,7*(2,75+1,81)	m2	3,19
		(2,55*2+1,82*2)*2-0,8*2,0	m2	15,88
12	KNR 2-02 0603/01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m2	19,07
13	KNR 2-02 1505/07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem	m2	151,86
		sufity 2,55*1,82+2,75*1,81+5,81*2,93+2,55*1,7	m2	30,98
		ściany (2,55*2+1,82*2+2,75*2+1,81*2+2,75*2+5,81*2+2,93*2+1,7*2+2,55*2)*2,45	m2	120,88
14	Kalkulacja indywidualna	Wywóz i utylizacja odpadów	kpl	1

Przedmiar

Relaksowa 16/61

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
		Usługi		
15	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej	szt.	1