

## Przedmiar

Dębowa 8/11

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
		<b>Roboty budowlane i instalacyjne</b>		
1	Kalkulacja indywidualna	Sprawdzenie instalacji elektrycznej - wymagany protokół z pomiaru	kpl.	1
2	KNR 4-02 0314/07	Demontaż termy gazowej	szt	1
3	KNR 4-02 0314/03	Demontaż kuchni gazowej 3-4 palnikowej z piekarnikiem	szt	1
4	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	34,64
5	KNR 4-04 0405/01	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych (OSB)	m2	10,6
6	KNR 4-01 0820/03	Przybicie do podłóg płyt OSB gr. 22 mm	m2	10,6
7	KNR 4-02 0235/05	Demontaż urządzeń sanitarnych - zlewozmywaka	kpl	1
8	Kalkulacja indywidualna	Demontaż szafki zlewozmywakowej	szt.	1
9	Kalkulacja indywidualna	Montaż nawiewników ciśnieniowych	szt.	2
10	KNR 4-01 0354/11	Wykucie z muru podokienników	m	3,2
11	KNR-W 4-01 0323/02	Obsadzenie w ścianach z cegieł podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1,5m	szt	2
12	Kalkulacja indywidualna	Dostawa podokienników PCV o szer. 30 cm	mb	3,2
		1,6*2	mb	3,2
13	KNNR 3 0702/06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych	m2	1,6
		drzwi wejściowe wzmocnione 0,8*2,0	m2	1,6
14	KNNR 3 0702/05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych (2 szt. z dużą szybą, 1 szt z małą szybą)	m2	4,8
		drzwi pokojowe z dużą szybą 2 szt. 0,8*2*2	m2	3,2
		drzwi łazienkowe z małą szybą 0,8*2	m2	1,6
15	KNR-W 4-01 0708/01.1	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach o szerokości do 15cm, na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej	m	19,2
		2,0*2*4+0,8*4	m	19,2
16	Kalkulacja indywidualna	Montaż kratki nawiewnej w drzwiach - o przekroju 220 cm2	szt.	1

## Przedmiar

Dębowa 8/11

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
17	Kalkulacja indywidualna	Wywóz i utylizacja odpadów	kpl	1
		<b>Usługi</b>		
18	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej	lok	1