

## Przedmiar

Tadeusza Rychlińskiego 24/21

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
		<b>Roboty budowlane i instalacyjne</b>		
1	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2	18,64
		11,44+7,2	m2	18,64
2	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m2	3,1
3	KNR 4-02 0235/07	Demontaż urządzeń sanitarnych - wanny	kpl	1
4	KNR 4-02 0235/06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki	kpl	1
5	Kalkulacja indywidualna	Demontaz szafki podumywalkowej	szt.	1
6	KNR 4-02 0132/01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt	2
7	KNR 4-02 0132/03	Demontaż baterii wannowej trójdrogowej	szt	1
8	KNR 4-01 0336/01	Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/4 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	4
9	KNR 4-01 0339/01	Wykucie bruzd pionowych o głębokości 1/4 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	2
10	KNR 4-01 0207/01.1	Wypełnienie bruzd o przekroju do 0,015m2 w podłogach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań żwirobetonem	m	6
11	KNR 4-02 0114/01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 15-20mm	m	12
12	KNR 0-34 0101/01	Izolacja jednowarstwowa grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22mm otulinami	m	12
13	KNR-W 2-15 0111/01.1	Rurociągi z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 20mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	12
14	KNR-W 4-02 0229/07	Demontaż rurociągu z rur z PVC o średnicy 50mm na ścianach budynku	m	3
15	KNR-W 2-15 0207/01	Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	3
16	KNR-W 2-15 0207/05	Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 32mm o połączeniach klejonych na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	1
17	KNR-W 2-15 0116/01.2	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z PCW o średnicy zewnętrznej 20mm do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym (kształtki z polipropylenu)	szt	10
18	KNR-W 2-15 0116/06.2	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z PCW o średnicy zewnętrznej 20mm do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym (kształtki z polipropylenu)	szt	1

## Przedmiar

Tadeusza Rychlińskiego 24/21

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
19	KNR 2-15 0208/03	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm łączone metodą wciskową	podejście	2
20	KNR 4-02 0212/05	Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 110mm łączonego metodą klejenia	miejsce	1
21	KNR 2-15 0208/01	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 32mm łączone metodą wciskową	podejście	2
22	KNR-W 2-15 0132/02.1	Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy nominalnej 20mm	szt	10
23	KNR-W 4-02 0124/02	Wymiana zaworu przelotowego o średnicy 20mm (wodomierz)	szt	2
24	KNR-W 2-15 0123/02.2	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o średnicy nominalnej 20mm w rurociągach z tworzyw sztucznych (rury z polipropylenu)	kpl	1
25	KNR-W 4-02 0131/02	Wymiana wodomierza o średnicy 20mm w rurociągu z rur z tworzyw sztucznych łączonych metodą zgrzewania (demontaż i ponowny montaż istniejącego)	szt	1
26	KNR 2-15 0115/02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm	szt	2
27	KNR 2-15 0221/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	szt	1
28	KNR 2-15 0220/05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce	szt	1
29	KNR 0-35 0123/07	Montaż kabin natryskowych do kąpiei, narożnych półokrągłych 1/2 koła ze szkła hartowanego	kpl	1
30	KNR-W 2-15 0137/09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o średnicy nominalnej 15mm	szt	1
31	KNR 2-15 0224/03	Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt"	kpl	1
32	KNR 2-15 0311/03	Kuchnie gazowe 4-palnikowe z piekarnikiem	szt	1
33	KNR 2-15 0312/01	Grzejniki gazowe wody przepływowej o obciążeniu 7500-9000 kcal/h	kpl	1
34	KNR-W 2-15 0412/02	Zawory grzejnikowe o średnicy nominalnej 15mm (zawory termostatyczne)	szt	3
35	Kalkulacja indywidualna	Montaż zaworu termostatycznego przy grzejniku - wcięcie do instalacji, ustalenie z Zarządcą (spuszczenie wody i ponowne napełnienie pionu)	kpl.	1
36	Kalkulacja indywidualna	Odbiór kominiarski	szt.	1
37	Kalkulacja indywidualna	Próba szczelności instalacji gazowej (protokół)	szt.	1
38	Kalkulacja indywidualna	Przeróbka instalacji elektrycznej - dodatkowe oświetlenie w łazience, dodatkowe 2 gniazdko w łazience	kpl.	1

## Przedmiar

Tadeusza Rychlińskiego 24/21

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
39	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m2	3,08
		1,4*2,2	m2	3,08
40	KNR 2-02 0602/01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m2	3,08
41	KNR 2-02 0602/02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - każda następna warstwa ponad pierwszą	m2	3,08
42	KNR 2-02 1118/08	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm układanych na klej metodą zwykłą	m2	3,08
43	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	18,64
		11,44+7,2	m2	18,64
44	KNR 4-01 0701/05	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	18,64
45	KNR 2-02 0803/03	Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie	m2	18,64
46	KNR 2-02 0603/01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m2	18,64
47	KNR 2-02 0829/08	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 30x30cm metodą zwykłą	m2	18,64
48	KNR 4-04 0501/04	Rozebranie posadzek z deszczulek mocowanych na lepik - do 61 deszczulek na m2 posadzki	m2	22,95
49	KNR 2-02 1102/02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko	m2	22,95
50	KNR 4-04 0405/02	Rozebranie drewnianych podłóg białych na półpust - panele	m2	12,11
51	KNR 4-04 0405/01	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych	m2	5
52	KNR 2-02 1110/04	Podłogi ślepe grubości 25mm na legarach ułożonych krzyżowo	m2	5
53	KNR-W 2-02 0610/03	Podkłady polistyrenowe pod panele podłogowe	m2	35,06
		22,95+12,11	m2	35,06
54	NNRNKB 8 1136/01	Posadzki z paneli podłogowych układane na klej	m2	35,06
55	KNR 2-02 1015/01	Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe	m	4,8
56	KNR 2-02 1017/04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodelne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone szklone o powierzchni do 1,60m2 - szyba o powierzchni ponad 0,20m2	m2	1,6

## Przedmiar

Tadeusza Rychlińskiego 24/21

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
		drzwi 0,8*2,0 z dużą szybą 0,8*2,0	m2	1,6
57	KNR 4-01 0903/01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych	szt	3
58	Kalkulacja indywidualna	Wymiana klamek okiennych	szt.	6
59	KNR 2-02 0607/01	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej	m2	9,8
60	KNR 2-02 1106/02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25mm	m2	9,8
61	KNR 2-02 1106/03 dopłata 2x	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 2cm	m2	9,8
62	KNR 2-02 1106/07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	9,8
63	KNR 4-01 1205/01	Zerwanie starych tapet	m2	28,03
		3,5*2,65+1,5*(2,3+2,7+3,5+1,2+1,6+1,2)	m2	28,03
64	KNR 2-02 0815/03	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m2	135,48
		2,65*(3,2*2+4,88*2+2,1*2+3,5*2+1,5*2+3,3*2+3,5*2+2,7*2)+0,65*(2,2*2+1,4*2)	m2	135,48
65	KNR 2-02 0815/05	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m2	35,45
		4,88*3,2+2,1*3,5+3,3*1,5+3,5*2,7-1,6*1,2	m2	35,45
66	KNR 2-02 1505/07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem	m2	170,93
		sufity 135,48+35,45	m2	170,93
		ściany	m2	
67	KNR 4-01 1212/18	Malowanie jednokrotne farbą olejną grzejników radiatorowych	m2	3
68	Kalkulacja indywidualna	Czyszczenie i mycie drzwi - 4 szt i okien - 3 szt.	kpl.	1
69	Kalkulacja indywidualna	Wywóz i utylizacja odpadów	kpl	1
		<b>Dostawy</b>		
70	Kalkulacja indywidualna	Dostawa szafki umywalkowej	szt.	1
71	Kalkulacja indywidualna	Dostawa szafki podzlewomylwakowej	szt.	1
		<b>Usługi</b>		

Przedmiar

Tadeusza Rychlińskiego 24/21

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
72	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej	szt.	1