

Przedmiar

Stażystów 38a/42

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
		Roboty budowlane i instalacyjne		
1	KNR 4-01 0336/01	Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/4 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	7
2	KNR 4-01 0339/01	Wykucie bruzd pionowych o głębokości 1/4 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	6
3	KNR 4-01 0342/01	Wykucie bruzd pochyłych o głębokości 1/4 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	2
4	KNR 4-01 0207/01.1	Wypełnienie bruzd o przekroju do 0,015m ² w podłogach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań żwirobetonem	m	15
5	KNR 4-01 0705/01.1	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 15cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurwane ceglami lub dachówkami	m	15
6	KNR-W 2-15 0132/02.1	Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy nominalnej 20mm	szt	1
7	KNR 4-02 0114/01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 15-20mm	m	14
8	KNR 0-34 0101/01	Izolacja jednowarstwowa grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22mm otulinami	m	14
9	KNR-W 2-15 0111/01.1	Rurociągi z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 20mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	14
10	KNR-W 4-02 0229/07	Demontaż rurociągu z rur z PVC o średnicy 50mm na ścianach budynku	m	6
11	KNR-W 2-15 0207/01	Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	6
12	KNR-W 2-15 0207/05	Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 32mm o połączeniach klejonych na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	2
13	KNR-W 2-15 0116/01.2	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z PCW o średnicy zewnętrznej 20mm do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym (kształtki z polipropylenu)	szt	7
14	KNR-W 2-15 0116/06.2	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z PCW o średnicy zewnętrznej 20mm do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym (kształtki z polipropylenu)	szt	1
15	KNR 4-02 0212/03	Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 50mm łączonego metodą klejenia	miejsce	2
16	KNR 2-15 0208/03	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm łączone metodą wciskową	podejście	1
17	KNR 4-02 0212/05	Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 110mm łączonego metodą klejenia	miejsce	1
18	KNR 2-15 0208/01	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 32mm łączone metodą wciskową	podejście	1
19	KNR-W 4-02 0124/02	Wymiana zaworu przelotowego o średnicy 20mm (wodomierze)	szt	6

Przedmiar

Stażystów 38a/42

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
20	KNR-W 2-15 0123/02.2	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o średnicy nominalnej 20mm w rurociągach z tworzyw sztucznych (rury z polipropylenu)	kpl	3
21	KNR-W 4-02 0131/02	Wymiana wodomierza o średnicy 20mm w rurociąg z rur z tworzyw sztucznych łączonych metodą zgrzewania (demontaż i ponowny montaż istniejącego)	szt	3
22	KNR 4-02 0235/07	Demontaż urządzeń sanitarnych - wanny	kpl	1
23	KNR 4-02 0235/05	Demontaż urządzeń sanitarnych - zlewozmywaka	kpl	1
24	KNR 4-02 0235/06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki	kpl	1
25	KNR 4-02 0132/01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt	2
26	KNR 4-02 0132/03	Demontaż baterii wannowej trójdrogowej	szt	1
27	KNR 4-02 0307/01	Zakorkowanie podejść wody	szt	6
28	KNR 4-02 0314/03	Demontaż kuchni gazowej 3-4 palnikowej z piekarnikiem	szt	1
29	KNR 4-02 0307/01	Zakorkowanie podejścia gazowego średnicy 15-20mm	szt	1
30	KNR-W 4-02 0311/01	Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych o średnicy 15-20mm	m	10
31	KNR INSTAL 0301/04	Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 18mm i grubości ścianki 1,0mm na ścianach, lutowanie miękkie	m	10
32	KNR INSTAL 0203/01	Podejścia do kuchni gazowej o średnicy zewnętrznej 15mm	szt	1
33	KNR INSTAL 0206/02	Zawór lub kurek gazowy o średnicy nominalnej 15mm	szt	2
34	KNR INSTAL 0204/03	Podejścia obustronne o średnicy zewnętrznej 35mm do gazomierza na ścianie	kpl	1
35	KNR INSTAL 0205/01	Próby szczelności instalacji gazowej na ciśnienie dla: przedsiębiorstwa, odbiorcy gazu i ze zmontowanymi odbiornikami w budynkach mieszkalnych	lokali	1
36	Kalkulacja indywidualna	Odbiór kominiarski	szt.	1
37	KNR 4-01 0333/08	Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	szt	1
38	KNR 4-01 0333/02	Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1 cegły na zaprawie wapiennej	szt	1

Przedmiar

Stażystów 38a/42

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
39	KNR 4-01 0323/02.1	Zamurowanie przebić w ścianach grubości 1/2 cegły	szt	1
40	KNR 4-01 0323/03.1	Zamurowanie przebić w ścianach grubości 1 cegły	szt	1
41	KNR 4-01 0706/01.1	Uzupełnienie tynku zwykłego kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o powierzchni otynkowanej jednego miejsca do 0,1m2 na miejscach zamurowanych cegłami, pustakami ceramicznymi lub zabetonowanych	szt	4
42	KNNR 3 0702/06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych	m2	1,6
		drzwi wejściowe wzmocnione 0,8*2,0	m2	1,6
43	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	22,77
		7,20+5,10+2,11+1,65+1,76+4,95	m2	22,77
44	KNR 4-01 0701/05	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	26,85
45	KNR 2-02 0803/03	Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie	m2	26,85
46	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach	szt	2
47	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m2	12,18
		8,1+4,08	m2	12,18
48	KNR 4-04 0504/01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych lastrykowych	m2	9,8
49	KNR 2-02 0607/01	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej	m2	9,8
50	KNR 2-02 1106/02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25mm	m2	9,8
51	KNR 2-02 1106/03 dopłata 2x	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 2cm	m2	9,8
52	KNR 2-02 1106/07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	9,8
53	KNR 2-02 0602/01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m2	9,8
54	KNR 2-02 0602/02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - każda następna warstwa ponad pierwszą	m2	9,8
55	Kalkulacja indywidualna	Montaż kratki w drzwiach łazienkowych (min. 220 cm2)	szt.	1
56	KNR 0-19 0928/11	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCW o powierzchni ponad 2,5m2- okno białe dwukwaterowe z nawietrzakiem (2,37*1,45) (U<=0,9)	m2	3,96

Przedmiar

Stażystów 38a/42

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
		2,73*1,45	m2	3,96
57	KNR 0-19 0928/10	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCW o powierzchni do 2,5m2 - okna białe dwukwaterowe z nawietrzakie- 3 szt. (1,56*1,45) 1 szt. (1,45*1,45) 2 szt. (U<=0,9)	m2	6,46
		1,56*1,45	m2	2,26
		1,45*1,45	m2	2,1
		1,45*1,45	m2	2,1
58	KNR 4-01 0354/12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	7,4
		2,5+1,7+1,6*2	m	7,4
59	KNR-W 4-01 0323/01 analogia	Obsadzenie w ścianach z cegieł podokienników PCV	szt	4
60	Kalkulacja indywidualna	Dostawa podokienników PCV o szer. 30 cm	mb	7,4
		2,5+1,7+1,6*2	mb	7,4
61	KNR-W 4-01 0537/08	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy powlekanej	m2	2,96
		7,4*0,4	m2	2,96
62	Kalkulacja indywidualna	Wywóz i utylizacja odpadów	kpl	1
		Usługi		
63	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej	szt.	1