

## Przedmiar

Władysława Broniewskiego 62/6

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
		<b>1 Roboty budowlane i instalacyjne</b>		
1	KNR 4-01 0336/01	Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/4 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	2
2	KNR 4-01 0339/01	Wykucie bruzd pionowych o głębokości 1/4 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	4
3	KNR 4-01 0342/01	Wykucie bruzd pochyłych o głębokości 1/4 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	1
4	KNR 4-01 0333/08	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	szt	1
5	KNR 4-01 0323/02.1	Zamurowanie przebić w ścianach grubości 1/2 cegły	szt	1
6	KNR 4-01 0207/01.1	Wypełnienie bruzd o przekroju do 0,015m <sup>2</sup> w podłozach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań żwirobetonem	m	7
7	KNR 4-01 0705/01.1	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 15cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurwane ceglami lub dachówkami	m	7
8	KNR-W 2-15 0132/02.1	Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy nominalnej 20mm	szt	2
9	KNR 4-02 0114/01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 15-20mm	m	8
10	KNR 0-34 0101/01	Izolacja jednowarstwowa grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22mm otulinami	m	8
11	KNR-W 2-15 0111/01.1	Rurociągi z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 20mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	8
12	KNR-W 4-02 0229/07	Demontaż rurociągu z rur z PVC o średnicy 50mm na ścianach budynku	m	1
13	KNR-W 2-15 0207/01	Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	1
14	KNR-W 2-15 0116/01.2	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z PCW o średnicy zewnętrznej 20mm do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym (kształtki z polipropylenu)	szt	4
15	KNR-W 2-15 0116/06.2	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z PCW o średnicy zewnętrznej 20mm do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym (kształtki z polipropylenu)	szt	1
16	KNR 4-02 0212/03	Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 50mm łączonego metodą klejenia	miejsce	1
17	KNR 2-15 0208/03	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm łączone metodą wciskową	podejście	1
18	KNR 4-02 0234/02	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpustu żeliwnego podłogowego średnicy 50mm	szt	1
19	KNR-W 2-15 0123/02.2	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o średnicy nominalnej 20mm w rurociągach z tworzyw sztucznych (rury z polipropylenu)	kpl	1

## Przedmiar

Władysława Broniewskiego 62/6

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
20	KNR-W 4-02 0124/02	Wymiana zaworu przelotowego o średnicy 20mm	szt	2
21	KNR-W 4-02 0126/07	Wstawienie wodomierza o średnicy 20mm (radiowy)	szt	1
22	KNR 4-02 0224/01	Wymiana miski ustępowej siedzeniowej fajansowej	szt	1
23	Kalkulacja indywidualna	Montaż pompoporzdabniacza (podłączenie muszli do kanalizacji fi 50)	szt.	1
24	Kalkulacja indywidualna	Demontaż szafki podzlewozmywakowej	szt.	1
25	KNR 4-02 0235/07	Demontaż urządzeń sanitarnych - wanny	kpl	1
26	Kalkulacja indywidualna	Demontaz okapu	szt.	1
27	KNR 2-15 0115/02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm	szt	1
28	KNR 2-15 0220/02	Montaż zlewów kamionkowych, kwasoodpornych (zlew stalowy)	szt	1
29	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	1
30	NNRNKB 2 0160/01	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	1,2
31	KNR 4-01 0348/03	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	0,8
32	KNR 4-01 0304/01.1	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej (1/2 cegły)	m3	0,04
33	KNR 4-01 0323/02.1	Zamurowanie przebić w ścianach grubości 1/2 cegły	szt	1
34	KNR 4-01 0426/03	Rozebranie obicia ścian z desek na wpust lub półwpust nieotynkowanych (panele ściennie)	m2	20
35	Kalkulacja indywidualna	Demontaż zabudowy drewnianej	m3	1,11
36	KNR 4-04 0405/01	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych (OSB 12mm)	m2	15,59
37	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m2	3
38	Kalkulacja indywidualna	Demontaż rury stalowej - 2mb	kpl.	1
39	NNRNKB 11 2027/04	Oklładziny ścian z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na ruszcie metalowym o profilu 75mm	m2	0,85

## Przedmiar

Władysława Broniewskiego 62/6

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
40	KNR 4-01 0701/05	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	31,09
41	KNR 2-02 0803/03	Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie	m2	31,09
42	KNR 4-01 0701/10	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych z zaprawy wapiennej (tynk na trzcinie)	m2	13,73
43	KNR 4-04 0406/04	Rozebranie podsufitki z desek nieotynkowanych lub z płyt pilśniowych	m2	13,73
44	NNRNKB 11 2030/01	Sufity jednowarstwowe podwieszone na ruszcie metalowym	m2	29,32
45	KNR 2-02 0607/01	Izolacja -folia paroprzepuszczalna	m2	29,32
46	KNR 2-02 0613/03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - jedna warstwa (15 cm)	m2	29,32
47	KNR 2-02 0607/01	Izolacja - folia paroszczelna	m2	29,32
48	KNR 4-04 0405/01	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych (panele)	m2	9,48
49	KNR 4-04 0405/02	Rozebranie drewnianych podłóg białych na półpust z legarami	m2	9,48
50	KNR 4-01 0609/03 dopłata 2x	Rozebranie podsypki izolacyjnej z tłucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego albo gruzu z betonu komórkowego grubości do 15cm (30 cm)	m2	27,4
51	KNR 4-04 0405/01	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych - płyty	m2	9,48
52	KNR 4-04 0504/01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych lastrykowych	m2	17,92
53	KNR 4-04 0504/03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2	5
54	Kalkulacja indywidualna	Montaż legarów (28 mb) (50x70 mm)	kpl.	1
55	KNR 2-02 0607/01	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej	m2	27,4
56	KNR 2-02 0609/03	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho (10 cm)	m2	27,4
57	KNR 2-02 0609/04	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, z płyt styropianowych (10cm) na sucho - każda następna warstwa	m2	27,4
58	KNR 4-01 0820/03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem (OSB 18mm)	m2	13,73
59	KNR 2-02 1106/02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25mm	m2	13,67

## Przedmiar

Władysława Broniewskiego 62/6

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
60	KNR 2-02 1106/03 dopłata 2x	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 2cm	m2	13,67
61	KNR 2-02 1106/07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	13,67
62	KNR 2-02 0602/01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m2	13,67
63	KNR 2-02 0602/02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - każda następna warstwa ponad pierwszą	m2	13,67
64	KNR 4-01 0318/02.1	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt	2
65	KNR 2-02 1017/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2	m2	1,6
66	KNR 2-02 1019/08	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, wzmocnione	m2	1,6
67	KNR 0-19 0930/09	Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni do 2,0m2 (okno 0,94*1,69 dwurzędowe, czterokwaterowe z nawiewnikiem wsp. $U \leq 0,9$ )	m2	1,59
68	Kalkulacja indywidualna	Wymiana okna dachowego 0,78*0,5m wraz z obróbką (dach kryty papą)	kpl.	1
69	KNR-W 4-01 0323/01 analogia	Obsadzenie w ścianach z cegieł podokienników PCV	szt	1
70	Kalkulacja indywidualna	Dostawa podokienników PCV o szer. 30 cm	mb	4,75
71	KNR-W 4-01 0537/08	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy powlekanej	m2	0,42
72	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania (farba wysokoparoprzepuszczalna)	m2	83,85
73	KNR 4-01 1206/02.1	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi bez szpachlowania starych tynków wewnętrznych ścian	m2	3
74	Kalkulacja indywidualna	Czyszczenie mechaniczne przewodów dymowych, frezowanie przewodów, uszczelnienie masą SKD (10 mb)	kpl.	1
75	Kalkulacja indywidualna	Montaż nasady kominowej typu Caga	szt.	1
76	KNR 4-01 0333/08	Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	szt	1
77	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach	szt	1
78	Kalkulacja indywidualna	Odbiór kominiarski - opinia	szt.	1
79	Kalkulacja indywidualna	Wywóz i utylizacja odpadów	kpl	1