

Przedmiar

Cieszyńska 82/7

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
		1 Roboty budowlane i instalacyjne		
1	KNR 4-01 0336/01	Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/4 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	3,5
2	KNR 4-01 0339/01	Wykucie bruzd pionowych o głębokości 1/4 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	3
3	KNR 4-01 0207/01.1	Wypełnienie bruzd o przekroju do 0,015m ² w podłogach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań żwirobetonem	m	7,5
4	KNR 4-01 0705/01.1	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 15cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane ceglami lub dachówkami	m	7,5
5	KNR-W 2-15 0111/01.1	Rurociągi z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 20mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	7,5
6	KNR-W 2-15 0207/07	Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 50mm o połączeniach klejonych na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	4
7	Kalkulacja indywidualna	Podłączenie rurociągu PP fi 20 mm do instalacji	szt.	1
8	Kalkulacja indywidualna	Podłączenie rurociągu PVC fi 50 mm do instalacji	szt.	1
9	KNR 0-34 0101/01	Izolacja jednowarstwowa grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22mm otulinami	m	7,5
10	KNR-W 2-15 0116/01.2	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z PCW o średnicy zewnętrznej 20mm do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym (kształtki z polipropylenu)	szt	2
11	KNR-W 2-15 0211/01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych	podejść	1
12	KNR 4-02 0212/05	Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 110mm łączonego metodą klejenia	miejsce	1
13	KNR 4-01 0333/08	Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	szt	2
14	KNR 4-01 0333/11	Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 2 cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	szt	2
15	KNR 4-01 0323/02.1	Zamurowanie przebić w ścianach grubości 1/2 cegły	szt	2
16	KNR 4-01 0323/04.1	Zamurowanie przebić w ścianach grubości ponad 1 cegły	szt	2
17	KNR 4-02 0223/03	Wymiana ustępu z miską fajansową "Kompakt"	kpl	1
18	KNR 2-15 0220/01	Montaż zlewów żeliwnych (stalowy)	szt	1
19	KNR 2-15 0213/01	Syfony żeliwne zlewowe lub wannowe	szt	1

Przedmiar

Cieszyńska 82/7

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
20	KNR 2-15 0115/01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o średnicy nominalnej 15mm	szt	1
21	KNR 4-02 0235/03	Demontaż urządzeń sanitarnych - zlewu kuchennego	kpl	1
22	KNR-W 2-15 0123/02.2	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o średnicy nominalnej 20mm w rurociągach z tworzyw sztucznych (rury z polipropylenu)	kpl	1
23	KNR-W 4-02 0126/07	Wstawienie wodomierza o średnicy 20mm	szt	1
24	KNR-W 4 0132/03.1	Zawory wodne przelotowe proste o średnicy nominalnej 25mm instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych	szt	2
25	KNR 4-02 0307/01	Zakorkowanie podejścia gazowego średnicy 15-20mm (woda)	szt	2
26	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach	szt	1
27	KNR 4-01 0323/02.1	Zamurowanie przebić w ścianach grubości 1/2 cegły	szt	1
28	Kalkulacja indywidualna	Odbiór kominiarski	szt.	1
29	KNR 4-01 0348/03	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	0,2
30	KNR 4-01 0304/01.1	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej (1/2 cegły)	m3	0,05
31	NNRNKB 2 0160/01	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	1,2
32	KNR 4-01 0701/05	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	40,1
33	KNR 0-26 0642/03	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie o grubości 2,5cm na ścianach płaskich wewnętrznych z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonów w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2	m2	40,1
34	KNR 4-01 0707/05.1	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III na murach, na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów (ścian) z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokołami podłogowymi	m	11
35	KNR 4-01 0701/04	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy wapiennej (tynki na trzcinie)	m2	11,49
36	NNRNKB 11 2030/01	Sufity jednowarstwowe podwieszone na ruszcie metalowym	m2	11,49
37	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	6
38	KNR 4-04 0405/03	Rozebranie drewnianych podłóg białych na wpust (deski)	m2	11,49
39	KNR 4-01 0609/01	Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczką lub trocinami albo trocin zmieszanych z wapnem grubości do 10cm	m2	11,49

Przedmiar

Cieszyńska 82/7

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
40	KNR 4-01 0609/02 dopłata 20x	Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczką lub trocinami albo trocin zmieszanych z wapnem - za każdy następny 1cm (20 cm)	m2	11,49
41	KNR 4-04 0405/04	Rozebranie drewnianych legarów	m	28
42	KNR 19-01 0410/10	Ułożenie legarów z drewna ciosanego lub twardego 28 mb	m3	0,098
43	KNR 2-02 0607/01	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej	m2	11,49
44	KNR 2-02 0609/03	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho (gr. 10 cm)	m2	11,49
45	KNR 2-02 0609/04	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, z płyt styropianowych na sucho - każda następna warstwa (gr. 10 cm)	m2	11,49
46	KNR 4-01 0820/03	Przybicie do podłóg płyt OSB gr. 22 mm	m2	11,49
47	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej	m2	11,49
48	KNR 2-02 1113/08	Listwy przyścienne drewniane	m	14,22
49	KNR 3 0702/06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych	m2	1,6
50	KNR 4-01 1011/02	Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych licowanych kafkami	m3	0,8
51	KNR 4-01 0212/01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm	m3	0,3
52	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku (gładź polimerowa)	m2	48,59
53	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania (farba wysokoparoprzepuszczalna)	m2	48,59
54	KNR 2-02 1503/02	Dwukrotne malowanie zwykle farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) tynków wewnętrznych bez szpachlowania	m2	3
55	Kalkulacja indywidualna	Wywóz i utylizacja odpadów	szt.	1